

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ 14 เชื่อม หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู	
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	773,000.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ย รวมไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)	
4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 773,000.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5	
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายพยุ เพียงแก้ว	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ศรีชมภู
	6.2 นายสมพร เตือนจรัส	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
	6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1222/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ 14 เข้ม หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1-ก.ย.-63

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 370.00 ม. ทนาคลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	781,897.48	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	781,897.48	
	คิดเป็นราคากลาง	781,000.00	
	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	773,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.370 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,110,810.81 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1222 / 63

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563

ลงชื่อ

(นายพยุ เพ็ญแก้ว)

ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสมพร เตือนจรัส)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ 14 เข็ม หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่

1-ก.ย.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,480.00	1.69	2,501.20	1.3984	2.36	3,497.68
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,480.00	10.66	15,776.80	1.3984	14.91	22,062.28
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	74.00	343.59	25,425.66	1.3984	480.48	35,555.24
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,480.00	313.91	464,586.80	1.3984	438.97	649,678.18
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	48.00	166.84	8,008.32	1.3984	233.31	11,198.83
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	100.00	80.91	8,091.00	1.3984	113.14	11,314.45
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	370.00	81.76	30,251.20	1.3984	114.33	42,303.28
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	74.00	60.76	4,496.24	1.3984	84.97	6,287.54
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 2 แฉก	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 3 แฉก	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								781,897.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

559,137.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ประมาณราคา




(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ




(พ.จ.อ อากูร จันศรีสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ



(นายสมยศ บุตรนรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ



(นายพยุ เพียงแก้ว)
รองปลัด รักษาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง