

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกกลางพัฒนา
(สายประปาหมู่บ้าน - ที่ดินนายสมศรี รัตนะ) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกกลางพัฒนา
(สายประปาหมู่บ้าน - ที่ดินนายสมศรี รัตนะ) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๒๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๖๘ ตร.ม.
ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย
(ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๔๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ พร.๔
๕.๒ พร.๕
๕.๓ พร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๓๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประปา - ใต้ดิน นายสมศรี รัตน์ะ

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 242 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 968 ตร.ม. ลงสู่หลักทางดินสูงเฉลี่ยข้างละ

0.50 เมตร หรือมีป้ายประชาชนพื้นผิวโครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกกลางพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ประมาณราคาวันที่

29-ส.ค.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดบงา)	ตร.ม.	968.00	1.74	1,684.32	1.4019	2.44	2,361.25
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.						
1.7	งานวัสดุคัดเล็อก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.8	หนา	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.40	520.29	25,182.23	1.4019	729.40	35,302.97
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	968.00	306.18	296,382.24	1.4019	429.23	415,498.26
2.2	งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	243.60	1,948.80	1.4019	341.50	2,732.02
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	88.00	74.44	6,550.72	1.4019	104.36	9,183.45

3	งานเหล็กทาง	ม.	242.00	71.70	17,351.40	1,4019	100.52	24,324.52
4	งานตีเส้นจราจร	ลบ.ม.	48.40	70.33	3,403.97	1.4019	98.60	4,772.03
5	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.						
5.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ม.	ขนาด ๑ 0.30 ม.					
5.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ม.	ขนาด ๑ 0.40 ม.					
5.3	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 0.60 ม.					
5.4	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 0.80 ม.					
5.5	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 1.00 ม.					
6	งานกำแพงปูนก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
6.1	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 0.60 ม.	1	แฉก			
6.2	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 0.60 ม.	2	แฉก			
6.3	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 0.60 ม.	3	แฉก			
6.4	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 0.80 ม.	1	แฉก			
6.5	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 0.80 ม.	2	แฉก			
6.6	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 0.80 ม.	3	แฉก			
6.7	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 1.00 ม.	1	แฉก			
6.8	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 1.00 ม.	2	แฉก			
6.9	งานพอลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	ขนาด ๑ 1.00 ม.	3	แฉก			
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	ม.						