

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง (สายทางไปบล็อกรคอนเวียร์สท่าเยี่ยม) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๕๐๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง (สายทางไปบล็อกรคอนเวียร์สท่าเยี่ยม) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ บ่อ พร้อมลงท่อคสล. ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าโทณัฐวัชรชัย วันโนนาม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมพร เดือนจรัส	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๒๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2561				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	305,961.60	1.3074	400,014.19	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,014.19	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			400,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 222.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,802 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่.....1256/.....2562 ลงวันที่.....20 ส.ค. 62

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสมพร เตือนจรัส)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
					แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม			-	
2	ค่าก่อสร้าง			400,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			-	
4	ป้ายโครงการ			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,000	
	ตัวอักษร	(สี่แสนบาทถ้วน)			

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วิรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	305,961.60	1.3074	400,014.19	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,014.19	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			400,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 222.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,802 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ



ปร.4



ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายทางไปถ่อคอนเวร์รืร่ทำเยียม
 รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 222 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ
 พร้อมลงท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมยาแนว
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	98.57	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	12,321.00	12,321.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	5.55	ลบ.ม.	280.37	1,556.05	99.00	549.45	2,105.50	
3	คอนกรีตหยาบ	5.55	ลบ.ม.	1,635.51	9,077.08	306.00	1,698.30	10,775.38	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	37.32	ลบ.ม.	1,728.97	64,522.05	306.00	11,419.37	75,941.42	ณิश्यัจจ
5	งานไม้แบบ	222.00	ตร.ม.			133.00	29,526.00	29,526.00	หวัด
6	- ไม้แบบ	154.38	ลบ.พ.	471.00	72,712.41			72,712.41	
7	- ไม้เคร่า	36.44	ลบ.พ.	470.00	17,128.45			17,128.45	
8	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	111.00	ตัน	30.00	3,330.00			3,330.00	เฉลี่ย
9	- ตะปู	55.50	กก.	46.73	2,593.52			2,593.52	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.87	ตัน			4,100.00	11,751.77	11,751.77	
10	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	2.87	ตัน	20,140.19	57,727.53			57,727.53	
11	ลวดผูกเหล็ก	85.99	กก.	47.90	4,118.85			4,118.85	
12	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
13	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
14	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
15	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
16	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
17	บ่อพัก	1.00	บ่อ						
18	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,728.97	864.49	306.00	153.00	1,017.49	
19	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.01	ตัน	20,140.19	301.50	4,100.00	61.38	362.88	
20	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	64.40	กก.	30.00	1,932.00	12.00	772.80	2,704.80	
21	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	2.76	ตร.ม.						
22	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	128.00	128.00	35.00	96.60	224.60	

23	ท่อขนาด 0.40x1.00 ม.	4.00	ท่อน	380.00	1,520.00	100.00	100.00	1,620.00
24	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00
25	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
รวมเป็นเงิน								305,961.60

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง) อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)