

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านแม่ราตรี ถึงบ้านพ่อต่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	235,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามใบประมาณราคาที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 230,400.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกถาวร พินะสา ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทนปลัด อบต. 6.2 นายธนชัย สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส 6.3 นายปิยพงษ์ ลายแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 179/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ สายบ้านแม่ราตรี ถึง บ้านพ่อต่าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู กำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	227,485.22	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	230,485.22	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)	230,400.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.085 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 542.12 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 179 / 2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอกประธานกรรมการฯ
 (ถาวร พินะสา)
 รองปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายธนชัย สอนสุภาพ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้อนุมัติ
 (นายทรงกษ ทองค์คำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายปิยพงษ์ ลายแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ สายบ้านแม่ราตรี ถึง บ้านพ่อต๋าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกครึ่งข้างละ 0.10 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู กำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	227,485.22	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	230,485.22	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)	230,400.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.085 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 542.12 บาท

ประมาณราคา



(นายวิฑริส โปนาน)

วิศวกรโยธา

ตรวจ



(นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

พันจ่าเอก.....

(ถาวร พิณะสา)

รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ศรีชมภู

เห็นชอบ



(นายสมชาย ม่องแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

อนุมัติ



(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ สายบ้านแม่ราตรี ถึง บ้านพ่อต่าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	50.00	116.17	5,808.50	1.4019	162.86	8,142.94
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
	1.4 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.) รื้อขนไป	ตร.ม.						
	1.5 งานรื้อถอนท่อ ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	425.00	1.85	786.25	1.4019	2.59	1,102.24
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	2.6 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	21.25	356.67	7,579.24	1.4019	500.02	10,625.34
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	425.00	323.71	137,576.75	1.4019	453.81	192,868.85
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.4019		
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	40.00	110.34	4,413.60	1.4019	154.69	6,187.43
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	85.00	69.21	5,882.85	1.4019	97.03	8,247.17
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	3.40	65.30	222.02	1.4019	91.54	311.25
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								227,485.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

162,269.21

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ตรวจ



(นายฤกษ์พงษ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายธนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา



(นายวิฑูรย์ พานาน)

วิศวกรโยธา