

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายทางไปบ้านโคกกลางสามัคคี	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู	
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	233,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 109 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ	
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 223,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5	
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทรสว่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.
	6.2 นายสมพร เตือนจรัส	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
	6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1457/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ้านโคกกลางสามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16-ต.ค.-63

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 109.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	222,732.31	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	222,732.31	
	คิดเป็นราคากลาง	222,000.00	
	(สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)	223,000.00	

ระยะทางดำเนินการ	0.109	กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	2,036,697.25	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	511.47	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1457 / 2563

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ พ.จ.อ.



(อาวุธ จินทรสว่าง)

ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสมพร เดือนจรัส)

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ้านโคกกลางสามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ 16-ต.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	436.00	1.65	719.40	1.3984	2.31	1,006.01
	2.2	ตร.ม.	436.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	21.80	343.59	7,490.26	1.3984	480.48	10,474.38
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	436.00	313.36	136,624.96	1.3984	438.20	191,056.34
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	168.25	2,019.00	1.3984	235.28	2,823.37
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	28.00	81.64	2,285.92	1.3984	114.17	3,196.63
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	109.00	81.06	8,835.54	1.3984	113.35	12,355.62
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	21.80	59.70	1,301.46	1.3984	83.48	1,819.96
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อกักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								222,732.31

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

159,276.54

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ประมาณราคา



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ



(พ.จ.อ อาวุธ จันทร์สว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ



(นายพยู เพียงแก้ว)

รองปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นายสมยศ บุตรนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู