

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
สายโรงน้ำดื่ม-ที่ดินนายบุญนำ ศรีป้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

409,500 - บาท (สี่แสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 192 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)

4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

415,987.99 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวณัฐชา ประทุมชัย ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

6.2 นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 395/2565 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำดื่ม - ที่ดินนายบุญนำ ศรีป้อง (สายที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โขงเจียม จ.บึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 21-เม.ย.-65
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 192 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	415,987.99	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	415,987.99	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	415,987.99	

ระยะทางดำเนินการ 0.192 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 541.65 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ ๓๑๖ / 2๕๖๖

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ลงชื่อ



(นางสาวนัฐชา ประทุมชัย)
 ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาววิลาลัย อามาตมนตรี)
 กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
 กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำดื่ม - ที่ดินนายบุญนำ ศรีป้อง (สายที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ 21-เม.ย.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	768.00	1.79	1,374.72	1.3984	2.50	1,922.41
	2.2	ตร.ม.	768.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.53	-	1.3984	88.84	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	38.40	363.97	13,976.45	1.3984	508.98	19,544.67
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	768.00	333.47	256,104.96	1.3984	466.32	358,137.18
	4.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	187.62	750.48	1.3984	262.37	1,049.47
	4.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	121.67	8,760.24	1.3984	170.14	12,250.32
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	192.00	73.27	14,067.84	1.3984	102.46	19,672.47
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	38.40	63.53	2,439.55	1.3984	88.84	3,411.47
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								415,987.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

297,474.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ประมาณราคา


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส


เห็นชอบ



(พ.จ.ท. ญัตถ์วัชรชัย วันโนนาม)

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ


(พ.จ.ท. ญัตถ์วัชรชัย วันโนนาม)
หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ



(นายทรงกช ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู