

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	150,000 - บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว แถวละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)
4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 150,000 - บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 6.2 นายภัทรดนัย พิกุลหอม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 6.3 นายวิหวัส ไปนาน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1296/2565 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/ ปรับปรุง/ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง

สถานที่ก่อสร้าง/ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ (7/2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองบึงกาฬ 35.00 - 35.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
	ชาม		
	เรื่อง		
	สรุปผลดังนี้		
1	ปรับปรุง / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน	150,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	150,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายกฤษณะพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายภัทรดนัย พิกุลหอม)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวิฑูรย์ ไปนาน)

วิศวกรโยธา

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการฝ่าย/งาน ออกแบบและประมาณราคา สำนัก/กอง ช่างอบต. ศรีชมภู

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุง/ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง

สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ / กองช่าง อบต.ศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ (7/2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ระยะการก่อสร้าง

1 แห่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	94,389.18	1.3984	131,993.83	ฝนชุก 2
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม ขางมะคดยสำเร็จรูป	18,200.00		18,200.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,193.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)					
ระยะทางดำเนินการ		1.00	แห่ง		
เฉลี่ยราคาประมาณ		150,000	บาท/แห่ง		

หมายเหตุ :- ราคาน้ำมันโซล่าที่ปั๊ม PTT อำเภอเมือง ราคา 35.69 บาท/ลิตร

- คิคราคาขนส่งที่น้ำมันราคา 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อประมาณการ

(นายวิวัฒน์ ไปนาน)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อเห็นชอบ

(พันจ่าเอกถาวร พินะสา)

รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ศรีชมภู

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายสมชาย ผ่องแผ้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่ออนุมัติ

(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงก่อสร้างถนน อ.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน อ.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ อ.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 2 แถว แถวละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน คอนกรีตตัดป้อนทั้งการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ
 พร้อมวางเหล็กกันตก ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง/ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 ฝ่ายงานแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายวิวัฒน์ ไม้หนาน

แบบเลขที่ (7/2565) อย.ด.ศรีชมภูกำหนด
 สำนักกอง กองช่าง อย.ด.ศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายการที่ 1
 ระยะเวลา 65 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน		
งานรื้อถอน								
1	งนรื้อถอนพื้น อ.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	40 ตร.ม.	-		70.00	2,800.00	2,800.00	รื้อถอนไป
2	งนรื้อถอนท่อระบายน้ำ อ.ส.ล. กว. 0.40 - 0.60 ม.	12 ท่อน	-		205	2,460.00	2,460.00	รื้อถอนไป
งานกลาง								
3	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	30 ลบ.ม. ปกติ	-		19.98	599.40	599.40	
งานคอนกรีต								
4	คอนกรีตพรม รองพื้นท่อ อ.ส.ล. หนา 0.10 ม.	3.2 ลบ.ม.	2,289.72	7,327.10	306	979.20	8,306.30	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสามเหลี่ยม (240 ksc) ตัดคอนกรีต หนา 0.10 ม.	4.24 ลบ.ม.	1,682.24	7,132.70	306	1,297.44	8,430.14	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสามเหลี่ยม (280 ksc) คอนกรีตผิวจราจร	6 ลบ.ม.	1,728.97	10,373.82	306	1,836.00	12,209.82	
งานท่อระบายน้ำ								
7	ท่อระบายน้ำ อ.ส.ล. ชั้น 3 Ø 1.00x1.00 เมตร (รวมค่าขนส่ง)	16 ท่อน	1,773.83	28,381.28		-	28,381.28	พาณิชย์,ทองแดง
8	ค้ำวาง พร้อมยาแนวท่อ	16 ท่อน	-		510	8,160.00	8,160.00	
9	ดินถมหลังท่อ	14 ลบ.ม. ปกติ	70	980.00		-	980.00	
งานแบบหล่อคอนกรีต								
10	ไม้แบบทั่วไป	18 ลบ.ฟ.	400.00	7,040.00		-	7,040.00	
11	คานางไม้แบบทั่วไป	24 ตร.ม.	-		133	3,192.00	3,192.00	
	ยอดทั่วไป			61,234.90		21,324.04	82,558.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงรูก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านลาด

ปริมาณงาน/ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00X1.00 ม. จำนวน 2 แถว แถวละ 8 ช่อง รวม 16 ช่อง คอนกรีตตัดป้อนงานกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ

พร้อมวางเหล็กกันตก ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง/ หมู่ที่ 4 บ้านลาด ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ฝ่าย/งานแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายวิหิต ไข่มุนี

แบบเลขที่ (7/2565) ยบต.ศรีชมภูกำหนด

รายการที่ 1

สำหรับก่อสร้าง ยบต.ศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2565 ระยะเวลา 65 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน		ราคา/หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
			จำนวน	ราคา/หน่วย		จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย		
	ยอดยกมา					61,234.90			21,324.04	82,558.94	
	งานเหล็กเสริม										
12	wire mesh Ø 4 mm . @ 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	61.60	35.05	2,159.08		5	308.00		2,467.08	
13	wire mesh Ø 4 mm . @ 0.10 x 0.30 m.	ตร.ม.	40.00	44.56	1,782.40		5	200.00		1,982.40	
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. SR. 24	ตัน	0.00540	28,626.76	154.58			22.14		176.72	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR. 24	ตัน	0.04600	28,468.15	1,309.53			188.60		1,498.13	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 19 mm. SR 24 ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	ตัน	0.01550	24,282.24	376.37			51.15		427.52	พาณิชย์.หนองคาย
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB 12 mm. SD 40 ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	ตัน	0.03680	27,960.20	1,028.94			121.44		1,150.38	
18	ท่อเหล็กกลม ศก. 1 1/2 นิ้ว ทน 2.0 มม. พร้อมทาสี	ฟุต	6.00	531.00	3,186.00			157		4,128.00	ท่อที่ก่อสร้าง
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทั้งสิ้น					71,231.81			23,157.37	94,389.18	
	วัสดุจัดซื้อ										
19	ยางมะตอยสำเร็จรูป	ถุง	140.00	109.00	15,260.00			21.00		18,200.00	ท่อที่ก่อสร้าง
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-					-	
21	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00	-	-					-	



ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายวิหิต ไข่มุนี)
วิศวกรโยธา



ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายสมชัย สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายภคพงษ์ พรหมโคตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง