

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านนาขาม

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 51 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม. ลงเผลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาวันที่ 7-11-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบงา)	ตร.ม.	204.00	1.76	359.04	1.4019	2.47	503.34
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	10.20	541.53	5,523.64	1.4019	759.18	7,743.59
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	204.00	309.50	63,138.00	1.4019	433.89	88,513.16
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	73.58	1,471.60	1.4019	103.15	2,063.04

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านนาขาม (สายข้างโรงเรียนบ้านนาขาม) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ									
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู									
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๑๐๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)									
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านนาขาม (สายข้างโรงเรียนบ้านนาขาม) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๔ เมตร ลงเผลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)									
๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)									
๕.บัญชีประมาณราคากลาง	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕ ๕.๓ ปร.๖									
๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<table border="0"> <tr> <td>๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์</td> <td>ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๒ นายสมพร เดือนจรัส</td> <td>ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ</td> <td>ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table> <p>(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓)</p>	๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข	ประธานกรรมการ	๖.๒ นายสมพร เดือนจรัส	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ	๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข	ประธานกรรมการ								
๖.๒ นายสมพร เดือนจรัส	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ								
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ								

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	ม.ท่ง					
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	ม.ท่ง					
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.ท่ง					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่						
	กม.		0+000.00				
	ขนาด		1-1.80x1.80				
	ยาว		-	ม.			
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00				
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00				
รวมค่าก่อสร้าง							104,737.35

พื้นที่ทั้งหมด	204.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	504.90	บาท/ตร.ม.

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง
- 3 ปรับราคาเป็น
- 4 ตัวอักษร

74,711.00
104,737.35
103,000.00

(หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)

- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)

1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเรื่อง..... 30 / 2563 ลงวันที่ 6... ๑๓. 63

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... มกราคม 2563.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ รัตน์วงษ์)

ลงชื่อ

(นายสมพร เตือนจรัส)

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

3	งานโหล่ทาง	ม.	51.00	68.47	3,491.97	1,4019	95.99	4,895.39
3.1	งานโหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.20	71.25	726.75	1,4019	99.89	1,018.83
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.						
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)							
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
5.1	ขนาด ๑ 0.30 ม.							
5.2	ขนาด ๑ 0.40 ม.							
5.3	ขนาด ๑ 0.60 ม.							
5.4	ขนาด ๑ 0.80 ม.							
5.5	ขนาด ๑ 1.00 ม.							
6	งานกำแพงบังปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.ท่ง						
6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว							
6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว							
6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว							
6.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว							
6.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว							
6.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว							
6.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว							
6.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว							
6.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว							
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.ท่ง						
7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก							