

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนงาม (สายที่ ๒)
(สายศาลาประชาคม - บ้านนายสมัย รูปคม)
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๑๔๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนงาม(สายที่ ๒) (สายศาลาประชาคม-บ้านนายสมัย รูปคม) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.ศรีชมภู กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
๑๔๔,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมพร เตือนจรัส	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๗๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาคม - บ้านนายสมัย รูปคม (สายที่2)

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. ลงใต้ทางดินคู่ข้างเฉลี่ยข้างละ

0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชุมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเนินงาม หมู่ที่ 15 ต.ศรีชุมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชุมภู

แบบเลขที่

..... / 2563 ตามเรียงประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชุมภู

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ประมาณราคาวันที่

22-พ.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขงน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	280.00	1.66	464.80	1.4019	2.33	651.60
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.		44.13	0.00	1.4019	61.87	0.00
1.7	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	14.00	353.94	4,955.16	1.4019	496.19	6,946.64
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	280.00	320.88	89,846.40	1.4019	449.84	125,955.67
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00			1.4019		0.00
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	28.00	71.78	2,009.84	1.4019	100.63	2,817.59

3	<p>2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานใต้ถ้ำทาง</p> <p>3.1 งานใต้ถ้ำทางลูกรังรับเกลี่ยแต่่ง</p>	ม.	70.00	66.67	4,666.90	1,4019	93.46	6,542.53
4	<p>งานตีเส้นจราจร</p> <p>4.1 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)</p>	ตร.ม.	14.00	67.57	945.98	1,4019	94.73	1,326.17
5	<p>งานขอลงคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.</p> <p>5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.</p> <p>5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.</p> <p>5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม.</p> <p>5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม.</p>	ม.				1,4019 1,4019 1,4019		
6	<p>งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว</p> <p>6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว</p> <p>6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว</p> <p>6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว</p> <p>6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว</p> <p>6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว</p> <p>6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว</p> <p>6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว</p> <p>6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว</p>	แห่ง						
7	<p>งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เช้า - ออก</p>	แห่ง						

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร					
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร					
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่						
	กม.		0+000.00				
	ขนาด		1-1.80x1.80				
	ยาว		-	ม.			
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00				
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00				
						รวมค่าก่อสร้าง	144,240.20

พื้นที่ทั้งหมด	280.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	515.00	บาท/ตร.ม.

102,889.08
144,240.20
144,200.00

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 735 / 2563 ลงวันที่ 10 พค. 2563
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)

(นายสมพร เตือนจรัส)

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ