

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองขาม (สายที่ ๒) สายลำห้วยคลองตาก ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๒๒๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองขาม (สายที่ ๒) สายลำห้วยคลองตาก ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางดิน ลูกตั้งเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
๒๒๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการและสังคม	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๗๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลำห้วยคลองพาด (สายที่2)

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ลงสู่ทางดินสูงเฉลี่ยข้างละ

0.50 เมตร พร้อมป้ายประชิดริมพื้นที่โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ความแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 ต.ศรีชมภู อ.โพนทราย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคาากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60

วัน

ประมาณราคาวันที่ 18.11.62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขยับ	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดท่อ (ขนบากลาง)	ตร.ม.	450.00	3.68	1,656.00	1.4019	5.16	2,321.55
1.2	งานร้อยส่วลาดยางเสริม	ตร.ม.						
1.3	งานร้อยส่วลาดยางกรีตเสริม	ตร.ม.						
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานราษฎร์จากรางบดอัด)	ลบ.ม.		46.83	0.00	1.4019	65.65	0.00
1.7	งานวัสดุที่ตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น ทนฯ ซม.	ลบ.ม.						
1.8	ทนฯ ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.50	548.77	12,347.33	1.4019	769.32	17,309.71
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางบดอัดแน่นที่สี่เมตร ทนฯ 15 ซม.	ตร.ม.	450.00	309.10	139,095.00	1.4019	433.33	194,997.28
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	243.63	730.89	1.4019	341.54	1,024.63
2.3	งานรอยต่อเพื่อทอดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	42.00	73.13	3,071.46	1.4019	102.52	4,305.88

<p>2.4 ครอบรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)</p> <p>งานไม้สักวาง</p>	<p>31</p>		<p>1,4019</p>		
<p>3.1 งานไม้สักวางอิฐกรังรับเสี้ยนแฉ่ง</p> <p>งานตีเส้นจางจร</p>	<p>30.00</p>	<p>70.33</p>	<p>2,109.90</p>	<p>1,4019</p>	<p>98.60</p>
<p>4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)</p> <p>งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)</p>	<p>๙5.๕1</p>				
<p>5 งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.</p> <p>5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.</p> <p>5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.</p> <p>5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม.</p> <p>5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม.</p>	<p>๕1</p> <p>๕1</p> <p>๕1</p> <p>๕1</p> <p>๕1</p>		<p>1,4019</p> <p>1,4019</p>	<p>1,4019</p>	
<p>6 งานฉาบผนังปูนก่ออิฐเสริมเหล็ก</p> <p>6.1 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 เมตร</p> <p>6.2 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 เมตร</p> <p>6.3 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 เมตร</p> <p>6.4 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 เมตร</p> <p>6.5 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 เมตร</p> <p>6.6 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 เมตร</p> <p>6.7 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 เมตร</p> <p>6.8 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 เมตร</p> <p>6.9 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 เมตร</p>	<p>๕๑</p> <p>๕๑</p> <p>๕๑</p> <p>๕๑</p> <p>๕๑</p> <p>๕๑</p> <p>๕๑</p> <p>๕๑</p> <p>๕๑</p>				
<p>7 งานบ่อพักรับน้ำ คอกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>7.1 สำหรับก่อผนัง คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เซ้า - ออก</p>	<p>๕๑</p>				

7.2	สำหรับขอกิลม. วัสดุ. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	ม.พ่ง				
7.3	สำหรับขอกิลม. วัสดุ. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	ม.พ่ง				
8	งานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.พ่ง				
8.1	งานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่					
	กม.		0+000.00			
	ขนาด		1-1.80x1.80			
	ยาว		ม.			
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00			
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00			
					รวมค่าก่อสร้าง	222,916.93

พื้นที่ทั้งหมด	450.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	493.33	บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่าจ้างต้นขุมงานก่อสร้างทาง	159,010.58
2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง	222,916.93
3 ปรับราคาเป็น	222,000.00

4 ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝั่งขุก 2)	1.4019
---	--------

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 4๗ 01 / 2562 ลงวันที่ 14

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....พฤษภาคม 2562.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)

(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ