

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองขาม (สายถนน คสล.เดิม-ที่ดิน นายเพ็ง สุวรรณโคตร) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๕๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองขาม (สายถนน คสล.เดิม-ที่ดิน นายเพ็ง สุวรรณโคตร) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
๔๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทรสว่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกานดา มะโนบาล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๙๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนคสล.เดิม - ที่ดินนายเพ็ง สุวรรณโคตร

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ลงเผลทางตึนสูงเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2563 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ประมาณราคาวันที่

30-มิ.ย.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	900.00	1.69	1,521.00	1.3984	2.36	2,126.97
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.				1.3984		
	1.7 งานวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๕ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	45.00	351.14	15,801.30	1.3984	491.03	22,096.54
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางบอร์ตแถมแอสฟัลต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	900.00	321.54	289,386.00	1.3984	449.64	404,677.38
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	9.00	236.97	2,132.73	1.3984	332.21	2,982.41
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	81.00	72.28	5,854.68	1.3984	101.08	8,187.18

3	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานไม่หล่อทาง	ม.	0.00				1.3984			0.00
4	งานตีเส้นจราจร 4.1 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	ลบ.ม. ตร.ม.	60.00 68.48	4,108.80			1.3984	95.76	5,745.75	
5	งานขอลงคอนกรีตเสริมเหล็ก 5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. 5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. 5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. 5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. 5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม.	ม. ม. ม. ม. ม.					1.3984 1.3984 1.3984			
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 6.1 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว 6.2 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว 6.3 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว 6.4 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว 6.5 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว 6.6 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว 6.7 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว 6.8 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว 6.9 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แผง แผง แผง แผง แผง แผง แผง แผง แผง								
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก 7.1 สำรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แผง								

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร					
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร					
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่						
	กม.						
	ขนาด						
	ยาว						
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00				
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00				
						รวมค่าก่อสร้าง	445,816.23

พื้นที่ทั้งหมด	900.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	494.44	บาท/ตร.ม.

318,804.51
445,816.23
445,000.00

1.3984

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง
- ปรับราคาเป็น
- ตัวอักษร

(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... / 25๖๖ ลงวันที่ 2๗ มี.ย. 6๖
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... ๖๐ มิถุนายน 2563.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวกานดา มีเนบาล)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ