

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ (สายที่ ๓) (สายข้างวัดบ้านโพธิ์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๑๕๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ (สายที่ ๓) (สายข้างวัดบ้านโพธิ์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.ศรีชมภู กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ		
๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
๕.บัญชีประมาณราคากลาง	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕ ๕.๓ ปร.๖		
๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ พันจ่าโทณัฐวรวัชชัย วันโนนาม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ ๖.๒ นางสาวกานดา มะโนบาล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ ๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓)		

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านโพธิ์ (สายที่5)

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 73 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม. ใต้ทางลงดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2563 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ประมาณราคาวันที่

28-ม.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	292.00	1.76	513.92	1.4019	2.47	720.46
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.		47.73	0.00	1.4019	66.91	0.00
1.7	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	14.60	547.43	7,992.44	1.4019	767.44	11,204.60
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	292.00	306.85	89,600.20	1.4019	430.17	125,610.52
2.2	งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	0.00		1.4019		0.00
2.3	งานรอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	28.00	73.58	2,060.24	1.4019	103.15	2,888.25

3	<p>2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)</p> <p>งานใต้ทาง</p> <p>3.1 งานใต้ทางลูกรังรับเกลียวต่าง</p>	ม.	73.00	68.48	4,999.04	1,4019	96.00	7,008.15
4	<p>งานใต้เส้นทาง</p> <p>4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)</p> <p>งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)</p>	ตร.ม.	0.00			1,4019		0.00
5	<p>งานพอกอลูมคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.</p> <p>5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.</p> <p>5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.</p> <p>5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม.</p> <p>5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม.</p>	ม.				1,4019		
6	<p>งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว</p> <p>6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว</p> <p>6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว</p> <p>6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว</p> <p>6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว</p> <p>6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว</p> <p>6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว</p> <p>6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว</p> <p>6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว</p>	เมตร						
7	<p>งานป่อฟ้ารับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก</p>	เมตร						

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร				
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร				
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร				
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่					
	กม.	0+000.00				
	ขนาด	1-1.80x1.80				
	ยาว	-	ม.			
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00			
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00			
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>						<b>147,431.99</b>

พื้นที่ทั้งหมด	292.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	503.42	บาท/ตร.ม.

105,165.84
147,431.99
147,000.00

1.4019
--------

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
 2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง  
 3 ปรับราคาเป็น  
 4 ตัวอักษร  
 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)  
 ( หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... 132..... / 2563. ลงวันที่ 27 ธ.ค. 63

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... 28..... มกราคม 2563.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ณัฐวัชรชัย วัฒนินนาม)

(นางสาวกานดา มະโนบาล)

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ