

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำเนียง หล้าพรหม -นายสังวาล สมบัติฤดี (สายที่1)

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำฝั่ หมู่ที่ 3 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2563 ตามปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

จำนวนราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ประมาณราคาวันที่

17-ม.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	1.1	งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.4019	2.47	986.94
		1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
		1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
		1.4		ตร.ม.						
		1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
		1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.		47.73	0.00	1.4019	66.91	0.00
		1.7	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
		1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.						
		1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	20.00	503.22	10,064.31	1.4019	705.46	14,109.16
2	งานผิวทาง	2.1	งานผิวทางบอร์ตแลตซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	400.00	298.29	119,316.00	1.4019	418.17	167,269.10
		2.2	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	234.13	936.52	1.4019	328.23	1,312.91
		2.3	งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	73.55	2,647.80	1.4019	103.11	3,711.95

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านคำฝั่ (สายที่ ๑) สายบ้านนายสำเนียง หล้าพรหม - บ้านนายสังวาล สมบัติฤดี ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านคำฝั่ (สายที่ ๑) สายบ้านนายสำเนียง หล้าพรหม - บ้านนายสังวาล สมบัติฤดี ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน

วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
๑๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวณัฐษา ประทุมชัย ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	ม.ท่ง						
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	ม.ท่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.ท่ง						
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่							
	กม.							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00					
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								198,982.36

พื้นที่ทั้งหมด	400.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	495.00	บาท/ตร.ม.


141,937.63
198,982.36
198,000.00


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง
- 3 ปรับราคาเป็น
- 4 ตัวอักษร
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)

1.4019

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... 63 / 2563 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2563
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ  (นางสาว รัชชชา ประทุมชัย)
 ประธานกรรมการฯ
 กรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ  (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
 กรรมการฯ

3	งานหล่อทาง	ม.	100.00	68.44	6,844.00	1,4019	95.95	9,594.60
3.1	งานหล่อทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	20.00	71.25	1,425.00	1,4019	99.89	1,997.71
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.						
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)							
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
5.1	ขนาด ๑ 0.30 ม.							
5.2	ขนาด ๑ 0.40 ม.					1,4019		
5.3	ขนาด ๑ 0.60 ม.					1,4019		
5.4	ขนาด ๑ 0.80 ม.							
5.5	ขนาด ๑ 1.00 ม.							
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.ท่ง						
6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว							
6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว							
6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว							
6.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว							
6.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว							
6.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว							
6.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว							
6.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว							
6.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว							
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.ท่ง						
7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก							