

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขวงประชาสรรค์ (สายที่ ๑) สายบ้านหนองแขวงประชาสรรค์-บ้านโนนประเสริฐ ตำบลศรีชมภู อำเภอโชคชัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๒๐๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขวงประชาสรรค์ (สายที่ ๑) สายบ้านหนองแขวงประชาสรรค์-บ้านโนนประเสริฐ ตำบลศรีชมภู อำเภอโชคชัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
๑๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ پر.๔
๕.๒ پر.๕
๕.๓ پر.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าโทณัฐวัชรชัย วันโนนาม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางชญาวรรณ แก้ววิเศษ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๖๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแวง - บ้านโนนประเสริฐ (ช่วงที่1)

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ลงสู่สททางดินอุทกขังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีขมิฐ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองแวงประชาสงฆ์ศรีขมิฐ หมู่ที่ 8 ต.ศรีขมิฐ อ.โพธิ์ชัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีขมิฐ

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีขมิฐ

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ประมาณราคาวันที่

5-พ.ย.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	400.00	3.68	1,472.00	1,4019	5.16	2,063.60
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.		46.83	0.00	1,4019	65.65	0.00
	1.7 งานวัสดุคุ้ดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	20.00	522.80	10,455.97	1,4019	732.91	14,658.22
	2.1 งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	400.00	299.91	119,964.00	1,4019	420.44	168,177.53
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.				1,4019		
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	40.00	74.44	2,977.60	1,4019	104.36	4,174.30

3	<p>2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานเชื่อมขวาง</p> <p>3.1 งานเชื่อมขวางลูกรับรับเกลียวต่าง</p>	ม.	80.00	68.01	5,440.80	1,4019	95.34	7,627.46
4	<p>งานตีเส้นจราจร</p> <p>4.1 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเขียว)</p>	ตร.ม.	16.00	70.33	1,125.28	1,4019	98.60	1,577.53
5	<p>งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. 5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. 5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. 5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. 5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม.</p>	ม.				1,4019 1,4019 1,4019		
6	<p>งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว 6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว 6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว 6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว 6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว 6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว 6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว 6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว 6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว</p>	เมตร						
7	<p>งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก</p>	เมตร						

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร				
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร				
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร				
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่					
	กม.		0+000.00			
	ขนาด		1-1.80x1.80			
	ยาว		-	ม.		
9	ป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00			
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00			
					รวมค่าก่อสร้าง	198,278.64

พื้นที่ทั้งหมด	400.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	495.00	บาท/ตร.ม.

141,435.65
198,278.64
198,000.00


1.4019

1 ผลรวมค่างานต้นขุ่นงานก่อสร้างทาง
 2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง
 3 ปรับราคาเป็น
 4 ตัวอักษร
 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ผนวก 2)
 1571 / 2562 ลงวันที่ 4.ก.ย. 2562
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.

ลงชื่อ



(ณัฐรัฐช วิโนนาม)

(นางธัญวรัณย์ แก้ววิเศษ)

ลงชื่อ



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ