ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงประชาสรรค์ (สายที่ ๒) สายบ้านหนองแวงประชาสรรค์-บ้านโนนประเสริฐ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๒๕๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงประชาสรรค์ (สายที่ ๒) สายบ้านหนองแวงประชาสรรค์-บ้านโนนประเสริฐ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)
๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
เป็นเงิน	๒๔๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณราคากลาง	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕ ๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าโทณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางธญวรรณ แก้ววิเศษ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๖๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแวงฯ - บ้านโนนประเสริฐ(ช่วงที่2)

รายละเอียดโครงการ ขนาด กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวงประชาสรรค์ หมู่ที่ 8 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่นตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่ ..... / 2562 ตามปีงบประมาณ **ระยะเวลาดำเนินการ** 60 วัน

คำนวณราคากลางโดย กองช่างอบต.ศรีชมภู **ประมาณราคาวันที่** 5-พ.ย.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	500.00	3.68	1,840.00	1.4019	5.16	2,579.50
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.		46.83	0.00	1.4019	65.65	0.00
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	25.00	528.82	13,220.50	1.4019	741.35	18,533.82
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	500.00	301.13	150,565.00	1.4019	422.15	211,077.07
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.		243.61		1.4019		
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	45.00	74.44	3,349.80	1.4019	104.36	4,696.08

	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	68.01	6,801.00	1.4019	95.34	9,534.32
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	20.00	70.33	1,406.60	1.4019	98.60	1,971.91
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม.	ม.						
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม.	ม.				1.4019		
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม.	ม.				1.4019		
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม.	ม.						
	5.5 ขนาด ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						

	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00					
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00					
							รวมค่าก่อสร้าง	248,392.71

พื้นที่ทั้งหมด	500.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	496.00	บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	177,182.90
2 ราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง	248,392.71
3 ปรับราคาเป็น	248,000.00
4 ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)	
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)	1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1672 / 2562 ลงวันที่ 4 พ.ย. 62

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท. (ณัฏฐ์วรัช วันโนนาม) ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ (นางธญวรรณ แก้ววิเศษ) กรรมการฯ

ลงชื่อ (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) กรรมการฯ