

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
สายทางลงฝายน้ำล้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

-ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางลงฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 462 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,848 ตารางเมตร
ลงดินลูกรังเป็นจุดๆปริมาณดินลูกรัง 400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำกำแพง
ปากท่อ พร้อมเกรดปรับเกลี่ย พร้อมป้ายโครงการแบบชั่วคราว
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน .1 โครงการ

4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ใบประมาณราคา

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.2 นายสมพร เตือนจรัส ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1530/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562)

ใบประมาณราคาจ้างหามาชมถนนดินลูกรัง

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สาย ทางลงฝายน้ำต้น

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 462 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,848 ตรม. ลงดินลูกรังเป็นจุดๆ ปริมาณดินลูกรัง 400 ลบ.ม.

พร้อมทั้งทำกำแพงปากท่อ พร้อมการปรับเกลีย พร้อมป้ายโครงการแบบชั่วคราว ตามแบบ อบต. ศรีษะมฤ

สถานที่

บ้านนาขาม หมู่ที่10 ต.ศรีษะมฤ อ.โพธิ์ชัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะมฤ

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ประมาณราคาวันที่

8-๓.ค.-62



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรตถนนดินลูกรัง (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,848.00	3.74	6,911.52			6,911.52
	1.2 งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	400.00	71.00	28,400.00			28,400.00
2	ท่อ คลส. มอก ชั้น 3 ศก.1.00x1.00 ยาวแนว	ท่ออน	2.00	1,758.00	3,516.00			3,516.00
3	คอนกรีตรองพื้น 1:3:5	ลบ.ม.	1.05	1,830.53	1,922.06			1,922.06
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	6.00	1,982.00	11,892.00			11,892.00
5	wire mesh	ตร.ม.	48.10	30.00	1,443.00			1,443.00
7	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.05	280.00	294.00			294.00
8	เหล็กกลม 9 มม.	ท่ออน	11.00	104.14	1,145.54			1,145.54
9	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	ท่ออน	5.00	166.32	831.60			831.60
10	ป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00					
11	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	0.00					
รวมค่าก่อสร้าง								56,355.72


พื้นที่ทั้งหมด	1,848.00	ตร.ก.
ราคาเฉลี่ย	32.47	บาท/ตร.ก.

35,311.52
56,355.72
60,300.62
60,000.00

- 1 ผลรวมต่างงานต้นทงานซ่อมแซมงานถนน
 - 2 ราคาากลางค่าซ่อมแซมงานถนน
 - 3 vat 7 %
 - 4 ปรุบราคาเป็น
 - 5 ตัวอักษร
- (ทกหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่.....1530 / 62 ลงวันที่ 7 พค 62
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....8.....ตุลา คม 2562.....

ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์) ลงชื่อ 
ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ

ลงชื่อ  (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการฯ