

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง อบต.ศรีชมภู.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๐๐,๐๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..จุดที่ ๑.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร

จุดที่ ๒.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘..... เป็นเงิน๕๘๓,๐๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ปร.๔.....

๖.๒ปร.๕.....

๖.๓ปร.๖.....

๖.๔ปร.๗.....

๖.๕ปร.๘.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑พันจ่าโทณัฐรัฐวิชญ์ วันโนนาม.....

๗.๒นายธนชัย สอนสุภาพ.....

๗.๓นายปิยพงษ์ ลายแก้ว.....

ส่วนราชการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม สายถนนลาดยางเดิม - โรงสีหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 143.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 572.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 590.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,162.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูกำหนด	
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	414,877.92	1.4055	583,110.92	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ผนคชช 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			583,110.92	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			583,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.261 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,233,716.48 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าโทประธานกรรมการฯ
(ณีภูริวัชรชัย วันโนนาม)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายธนชัย สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายปิยพงษ์ สายแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อผู้อนุมัติ
(นายทรงภท ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

สายทาง หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ลักษณะโครงการ

งานก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทางรวม	0.261	กิโลเมตร	ก่อสร้างจำนวน	2	ช่วง
ผิวจราจร	ลาดยางแบบ Asphalt concrete	กว้าง	4.00 -5.00	เมตร	
ไหล่ทาง	ลาดยางแบบ Asphalt concrete	กว้างข้างละ	-	เมตร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
2	งานดิน					-		
	2.2 งานปรับแก้ไขแต่งดินเดิมและบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานถมคันทาง					-		
	2.4.1 งานดินถมคันทาง					-		
	2.4.1(2) งานดินถมคันทาง(จากนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง					-		
	3.1 งานรองพื้นทาง					-		
	3.1.1 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.1.3 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง					-		
	3.2.2(1) งานพื้นทางหินคลุกซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					-		
	3.3.2(2) งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3.2(3) งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					-		
	4.1 งานผิวทาง + Widening + ทางเชื่อม					-		
	4.1.1 งาน Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง					-		
	4.1.1(1) Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(2) Tack Coat	ตร.ม.	1,162	16.26	18,894.12	1.4055	22.85	26,555.69
	4.1.2 งานผิวทาง Asphalt concrete ทน 5.00 ซม.					-		
	4.1.2(1) ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.2(2) ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	1,162	324.90	377,533.80	1.4055	456.65	530,623.76
	4.2 งานไหล่ทาง					-		
	4.2.1 งาน Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง					-		
	4.2.1(1) Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.1(2) Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.2 งานไหล่ทาง Asphalt concrete ทน 5.00 ซม.					-		
	4.2.2(1) ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.2(2) ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนภายในหมู่บ้าน)					-		
	4.2.3(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3(2) Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3(3) Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.3(4) Chiar Bar	กก.	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด					-		
	5.1 งานระบบระบายน้ำ					-		
	5.1.1 งานท่อลอดกลม คสล. ชนิดกลม					-		
	5.1.1(2) ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					-		
	5.1.2(1) - ขนาด 1- Ø 0.60 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 งานคันหิน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย พื้นที่ x F _N	ราคา
5.3	งานเครื่องหมายจราจร					-		
5.3.1	งานติดตั้ง					-		
5.3.1(1)	ป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน					-		
-	แบบ บ1 (แบบที่ 9)	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	แบบ [ค1-ค27], [ค31-ค60], ค75, ค31/1, ค32/1	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	แบบ ค64, ค67 (แบบที่ 9)	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	แบบ บ3-บ55 + ค72, ค73	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	แบบ บ48 + บ2	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.3.1(2)	งานหลักรน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง					-		
-	หลักรน้ำโค้ง / หลักรตำแหน่งท่อ คสล. ความสูง 1.625 เมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
-	หลักกิโลเมตร (แบบติดแผ่นสะท้อนแสง)	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.3.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง					-		
-	เส้นจราจร สีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	52	260.00	13,520.00	1.4055	365.43	19,002.36
-	เส้นจราจร สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	17	290.00	4,930.00	1.4055	407.60	6,929.12
	รวมค่างานประเภทงานทาง				414,877.92	1.4055		583,110.92
	รวมค่างานทั้งสิ้น							583,110.92

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าโทประธานกรรมการฯ
(ญัตติวรัชฎ์ วันโนนาม)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายธนชัย สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้อนุมัติ
(นายทรงภท ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายปียพงษ์ ลายแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน