

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายสายบ้านนายหนูกัน ถึง บ้านนายสุรวิทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	122,500.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 56 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามใบประมาณราคาที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกถาวร พิณะสา ตำแหน่ง รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต. 6.2 นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 6.3 นายปิยพงศ์ ลายแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 156/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายบ้านนายหนูกัน ถึง บ้านนายสุวิทย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู กำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	117,131.05	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	120,131.05	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	120,100.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.056 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 536.16 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ ๑๗๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ส.พ. ๖๖

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอก ประธานกรรมการฯ

(ถาวร พิณะสา)

รองปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายฤทธิพงษ์ พรมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายปิยพงษ์ ลายแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายทรงกษ ทองค์คำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายบ้านนายหนูกัน ถึง บ้านนายสุวิทย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 56.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู กำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	117,131.05	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	120,131.05	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	120,100.00	

ระยะทางดำเนินการ	0.056	กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	-	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	536.16	บาท

ประมาณราคา



(นายวิวิทส์ ไปนาน)
วิศวกรโยธา


ตรวจ



(นายภุชพงค์ พรหมโคตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

พันจำเอก.....



(ถาวร พิณะสา)

รองปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.ศรีชมภู


เห็นชอบ



(นายสมชาย ผ่องแผ้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

อนุมัติ



(นายทรงภท ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายบ้านนายหนูกัน ถึง บ้านนายสุวิทย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
	1.4 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.) รื้อขนไป	ตร.ม.						
	1.5 งานรื้อถอนท่อ ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	224.00	1.85	414.40	1.4019	2.59	580.95
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	2.6 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	11.20	356.67	3,994.70	1.4019	500.02	5,600.17
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	224.00	324.81	72,757.44	1.4019	455.35	101,998.66
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.4019		
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	110.84	2,216.80	1.4019	155.39	3,107.73
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	56.00	69.21	3,875.76	1.4019	97.03	5,433.43
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	4.48	65.30	292.54	1.4019	91.54	410.11
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อกักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								117,131.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

83,551.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ตรวจ



(นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายชนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา



(นายวิหวัธ พานาน)

วิศวกรโยธา