

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายห้าแยกโคกกลาง ถึง บ้านนางเลิศ นิคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	148,800.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปีกทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 26.25 ตารางเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 254.25 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามใบประมาณราคา ที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 142,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกถาวร พิณะสา ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทนปลัด อบต. 6.2 นายธนชัย สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส 6.3 นายวิฑูว์ส ไปนาน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 157/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายห้าแยกโคกกลาง ถึง บ้านนางเล็ด นิคม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปีกทางเชื่อม ค.ส.ล. จำนวน 26.25 ตารางเมตรหรือรวมพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 254.2 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู กำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	139,660.47	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	142,660.47	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)	142,600.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.057 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 560.87 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ ๑๖๗ / ๑๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 2566

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าเอก ..... ประธานกรรมการฯ  
(ถาวร พินะสา)

รองปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นายธนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นายวิฑริส ไปนาน)

วิศวกรโยธา

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ  
(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายหัวแยกโคกกลาง ถึง บ้านนางเลิศ นิคม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมบีกทางเชื่อม ค.ส.ล. จำนวน 26.25 ตารางเมตรหรือรวมพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 254.25 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู กำหนด


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	139,660.47	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	142,660.47	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)	142,600.00	

ระยะทางดำเนินการ	0.057	กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	-	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	560.87	บาท

ประมาณราคา


(นายวิวัฒน์ โปนนาน)  
วิศวกรโยธา

ตรวจ


(นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

พันจ่าเอก.....

(ถาวร พิษะสา)

รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ศรีชมภู

เห็นชอบ



(นายสมชาย ฝ่องแผ้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

อนุมัติ



(นายทรงกษ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายห้าแยกโคกกลาง ถึง บ้านนางเล็ด นิคม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  
 แบบเลขที่  
 จำนวนราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	48.00	116.17	5,576.16	1.4019	162.86	7,817.22
	1.3 งานรื้อวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
	1.4 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.) รื้อขนไป	ตร.ม.						
	1.5 งานรื้อถอนท่อ ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	254.25	1.85	470.36	1.4019	2.59	659.40
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	2.6 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	12.71	356.67	4,533.28	1.4019	500.02	6,355.21
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	254.25	324.81	82,582.94	1.4019	455.35	115,773.02
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.4019		
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	110.84	2,216.80	1.4019	155.39	3,107.73
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	57.00	69.21	3,944.97	1.4019	97.03	5,530.45
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	4.56	65.30	297.77	1.4019	91.54	417.44
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อกักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.                    0+000.00							
	ขนาด                1-1.80x1.80							
	ยาว                    0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								139,660.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

99,622.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ตรวจ

.....  
 (นายฤกษ์พงศ์ พรหมโคตร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

.....  
 (นายธนชัย สอนสุภาพ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา

.....  
 (นายวิฑูรย์ ไปนาน)  
 วิศวกรโยธา