

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนงาม
(ย้ายระบบประปา พร้อมติดตั้ง) ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ
จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๑๓๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนงาม
(ย้ายระบบประปา พร้อมติดตั้ง) ตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร
จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ

๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
๑๓๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
๖.๒ จำเอกเรืองเดช โคตรพัฒน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๑๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่	หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2563				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	สิงหาคม 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	100,404.79	1.3056	131,088.49	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			131,088.49	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			131,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 121.00 เมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 1,083 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1108 / 2563 ลงวันที่ 10/๘/๒๕๖๓

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายชุตักดิ์ รัตนวงษ์)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ จ.อ.



(เรืองเดช โคตรพัฒน์)

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

ใบประมาณการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ประเภทงาน โครงการย้ายระบบประปา พร้อมติดตั้ง อปต.ศรีชมภู

สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่

11 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน บาท		
1	งานดินขุด-ฐานราก								
1.1	ขุดดิน+ถมกลับ	19.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,881.00	1,881.00	
1.2	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	280.37	280.37	64.00	64.00	344.37	
2	งานคอนกรีต-ใส่แบบ				0.00		0.00	0.00	
2.1	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	278.00	278.00	1,913.51	
2.2	คอนกรีต 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	1,728.97	9,509.34	150.00	825.00	10,334.34	
2.3	ใส่แบบ	21.00	ลบ.พ.	450.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	
2.4	คร่ารถแบบ	6.00	ลบ.พ.	450.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
2.5	ตะปู	5.00	กก.	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
3	งานเหล็กเสริม								
3.1	ขนาด ศก.6มม.	37.00	กก.	21.36	790.32	2.80	103.64	893.96	
3.2	ขนาด ศก.12มม.	259.00	กก.	22.69	5,876.71	2.80	725.46	6,602.17	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	47.90	287.40	2.80	16.81	304.21	
3.4	ค่าประกอบ, รื้อถอน และติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	1.00	งาน		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	งบฯรวม
3.5	พื้นไม้	13.00	ลบ.พ.	475.00	6,175.00	100.00	1,300.00	7,475.00	

3.6	อุปกรณ์ (ม็อด)	34.00	ตัว	15.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
3.7	ทาสีน้ำมัน	60.00	ตร.ม.	55.00	3,300.00	35.00	2,100.00	5,400.00	
4	ท่อและอุปกรณ์				0.00		0.00	0.00	
4.1	- ท่อส่งน้ำ ศก. 1 1/2"	15.00	เมตร	112.15	1,682.25	0.00	0.00	1,682.25	
4.2	- ท่อน้ำดิน - ท่ออากาศ				0.00		0.00	0.00	
4.3	ศก. 1 นิ้ว	2.00	เมตร	60.75	121.50	0.00	0.00	121.50	
4.4	ศก. 1 1/2 นิ้ว	15.00	เมตร	112.15	1,682.25	0.00	0.00	1,682.25	
4.5	- ท่อจ่ายน้ำ ศก. 2 นิ้ว	20.00	เมตร	149.53	2,990.60	0.00	0.00	2,990.60	
4.6	- อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	
4.7	- ค่าติดตั้งท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน		0.00		0.00	0.00	
4.8	ค่าจัดหาและประสานท่อในบริเวณ	1.00	ระบบ	5,524.00	5,524.00	0.00	0.00	5,524.00	
4.9	ติดตั้งท่อธารขนาด ศก. 20 มม. แบบเลขที่ 5656	1.00	ระบบ	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	
5	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมเดินสายไฟ(ไม่รวมขยายเขต)	1.00	ระบบ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5.1	ค่าวางท่อเมน	0.00	เมตร		0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ค่าย้ายโครงสร้างเดิม								
6.1	ค่าย้ายโครงสร้างเดิม								
6.2	ค่ารถเครน	1.00	งาน		15,000.00			15,000.00	
6.3	ค่ารถขนย้าย (รถ 6 ล้อ)	8.00	ชม.			696.33	5,570.64	5,570.64	
7	ป้ายชั่วคราว	1.00	ป้าย		0.00		0.00	0.00	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน							100,404.79	
	ปรับลดเหลือ								

ลงชื่อ



ผู้ประสานงานการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นางสมพงษ์ ฐอเมธ (นางสมพงษ์ ฐอเมธ)

(นายเพ็ญ คุ้ม)


นายช่างโยธาอากาศ

รองปลัดเลขาธิการกรมการขนส่งทางบก

ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู

ลงชื่อ

พ.จ.อ.



ผู้เก็บของ

ลงชื่อ



ผู้คุม

(อาวุธ จันทรรักษ์)

(นายประจักษ์ คุ้ม)

ปลัด อบต.ศรีชมภู

นายประจักษ์ คุ้ม