ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงหนองไผ่ บ้านถ้ำจันทร์ หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	627,000 - บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- สายทางลงหนองไผ่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 294 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,176 ตารางเมตร ลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้าย โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่	วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
เป็นเงิน	638,452.61 บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5 5.3 ปร.6
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 6.2 นายวิทวัส ไปนาน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6.3 นายปิยพงษ์ ลายแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 691/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางลงหนองไผ่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30-มิ.ย.-65

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 294 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	638,452.61	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	638,452.61	
	คิดเป็นราคากลาง	638,452.61	
	(หกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ	0.294	กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	-	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	542.90	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่.....691/2565.....

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....30.....มิถุนายน 2565.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร) (นายวิทวัส ไปนาน) (นายปิยพงษ์ ลายแก้ว)

ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางลงหนองไผ่)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู **เมื่อวันที่** 30-มิ.ย.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,176.00	1.85	2,175.60	1.3984	2.59	3,042.36
	2.2	ตร.ม.	1,176.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		65.30	-	1.3984	91.32	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	58.80	370.81	21,803.63	1.3984	518.54	30,490.20
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,176.00	332.45	390,961.20	1.3984	464.90	546,720.14
	4.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	192.81	1,542.48	1.3984	269.63	2,157.00
	4.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	108.00	126.65	13,678.20	1.3984	177.11	19,127.59
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	294.00	76.73	22,558.62	1.3984	107.30	31,545.97
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	58.80	65.30	3,839.64	1.3984	91.32	5,369.35
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
							รวมค่าก่อสร้าง	638,452.61

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	456,559.37
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2764

ประมาณราคา .....
(นายปิยพงษ์ ลายแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ .....
(พ.จ.ท. ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ .....
นายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ .....
(นายทรงกช ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู