

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม
สายบ้านนายสาคร ศรีรัตน์-บ้านนายภูวดล แสนสี
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

125,000 - บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 61 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)

4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

124,983.35 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

6.2 นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 801/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาคร ศรีรัตน์ - บ้านนายภูวดล แสนสี (สายที่ 1)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โขงโพธิ์ชัย จ.บึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10-ส.ค.-64
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม. ลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทูนงานทาง	124,983.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	124,983.35	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)	124,983.35	

ระยะทางดำเนินการ 0.061 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 512.23 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่...../.....
 901 / 2564

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....๑๗.....สิงหาคม 2564.....

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาคร ศรีรัตน์ - บ้านนายภูวดล แสนสี (สายที่1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ 10-ส.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	244.00	1.78	434.32	1.3984	2.49	607.35
	2.2	ตร.ม.	244.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.27	-	1.3984	88.48	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	12.20	326.21	3,979.76	1.3984	456.17	5,565.30
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	244.00	315.19	76,906.36	1.3984	440.76	107,545.85
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.3984		
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	91.51	2,196.24	1.3984	127.97	3,071.22
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	61.00	83.40	5,087.40	1.3984	116.63	7,114.22
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.20	63.27	771.89	1.3984	88.48	1,079.41
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								124,983.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

89,375.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ประมาณราคา



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ



(พ.จ.อ อาวุธ จันทร์สว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ



(พ.จ.ท. ณีภูธรวัชรชัย วันโนนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ



(นายสมยศ บุตรนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู