

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายห้วยม่องตอนบน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	492,100 - บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน 1 จุดพร้อมยาแนว พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)
4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 499,830.62 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นางสาวณัฐชา ประทุมชัย ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม 6.2 นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 337/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยม่วงตอนบน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ลงไหล่ทางกว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมลงท่อ คลส.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อนยาแนว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	499,830.62	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	499,830.62	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์)	499,830.62	

ระยะทางดำเนินการ 0.320 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 520.66 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่.....³⁹⁷ / ²⁵⁶⁵.....กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....^๗.....เมษายน 2565.....

ลงชื่อ


(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)
ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางชฎววรรณ แก้ววิเศษ)
กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายคอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยม่วงตอนบน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	960.00	1.79	1,718.40	1.3984	2.50	2,403.01
	2.2	ตร.ม.	960.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.53	-	1.3984	88.84	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.00	366.16	17,575.68	1.3984	512.04	24,577.83
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	960.00	335.30	321,888.00	1.3984	468.88	450,128.18
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	9.00	188.46	1,696.14	1.3984	263.54	2,371.88
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	87.00	122.51	10,658.37	1.3984	171.32	14,904.66
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-			1.3984		
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.80	63.53	813.18	1.3984	88.84	1,137.15
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	616.12	3,080.60	1.3984	861.58	4,307.91
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
11	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
12	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	-					
รวมค่าก่อสร้าง								499,830.62

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

357,430.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764


ประมาณราคา



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ



(พ.จ.ท. ญัฐวีร์ชัย วันโนนาม)

รักษาราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ



(พ.จ.ท. ญัฐวีร์ชัย วันโนนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ



(นายทรงกช ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู