

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
สายบ้านนายบัวคำ อ่อนแก้ว-ระบบน้ำประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

165,400 - บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 94 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 329 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงดินสูงเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

168,031.38 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 จำเอกเรืองเดช โคตรพัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

6.2 นายสมพร เตือนจรัส ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 376/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัวคำ อ่อนแก้ว - ระบบน้ำประปา (สายที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 18-เม.ย.-65
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 329 ตร.ม. ลงไหล่ทางกว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	168,031.98	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	168,031.98	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)	168,031.98	

ระยะทางดำเนินการ 0.094 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 510.74 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... ๑๗๖/๒๕๖๕
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... 18..... เมษายน 2565....

ลงชื่อ จอ.  ลงชื่อ 
 (เรื่องเดช โคตพัฒน์) (นายสมพร เตือนจรัส)
 ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ

ลงชื่อ 
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
 กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัวคำ อ่อนแก้ว - ระบบน้ำประปา (สายที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ 18-เม.ย.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	329.00	1.79	588.91	1.3984	2.50	823.53
	2.2	ตร.ม.	329.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.53	-	1.3984	88.84	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	16.45	335.67	5,521.77	1.3984	469.40	7,721.64
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	329.00	334.25	109,968.25	1.3984	467.42	153,779.60
	4.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.3984		
	4.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	31.50	121.98	3,842.37	1.3984	170.58	5,373.17
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-			1.3984		
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	3.76	63.53	238.87	1.3984	88.84	334.04
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

