ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายที่ดินนายเรือง ชมจันทร์-ที่ดินนายสิทธิ์ เหล่าถาวร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	491,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ลงไหล่ลงทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่	วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เป็นเงิน	491,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าโทณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 6.2 นายสมพร เดือนจรัส ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1696/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายเรือง ชมจันทร์ - ที่ดินนายสิทธิ์ เหล่าถาวร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโคกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21-ธ.ค.-63

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	494,251.38	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	**494,251.38**	
		494,000.00	
	คิดเป็นราคากลาง	**491,000.00**	
	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ	0.240	กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	2,058,333.33	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	511.46	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่...../.....

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....ธันวาคม 2563.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.	ลงชื่อ	ลงชื่อ
(ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)	(นายสมพร เดือนจรัส)	(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
ประธานกรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายเรือง ชมจันทร์ - ที่ดินนายสิทธิ์ เหล่าถาวร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโคกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู **เมื่อวันที่** 21-ธ.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	960.00	1.71	1,641.60	1.3984	2.39	2,295.61
	2.2	ตร.ม.	960.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		61.47	-	1.3984	85.96	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.00	347.92	16,700.16	1.3984	486.53	23,353.50
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	960.00	314.27	301,699.20	1.3984	439.48	421,896.16
	4.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	32.00	169.38	5,420.16	1.3984	236.86	7,579.55
	4.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	82.79	5,298.56	1.3984	115.77	7,409.51
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	240.00	82.21	19,730.40	1.3984	114.96	27,590.99
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	48.00	61.47	2,950.56	1.3984	85.96	4,126.06
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
							รวมค่าก่อสร้าง	494,251.38

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	353,440.64
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	1.2764

ประมาณราคา .....
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ .....
(พ.จ.อ อาวุธ จันทร์สว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ .....
(นายพยุ เพียงแก้ว)
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ .....
(นายสมยศ บุตรนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู