

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านโคกกลางสามัคคี-บ้านหนองแขวงประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	493,000 - บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังตามสภาพ ลงท่อ คสล.ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน 1 จุด พร้อมยานว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 493,000 - บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันท์สว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู 6.2 นางสาวณัฐกาญจน์ โยธาจันทร์ ตำแหน่ง นิติกร 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 688/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกกลางสามัคคี - บ้านหนองแขวงประชาสรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โขงพัสัย จ.บึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 13-ก.ค.-64
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	492,989.65	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	492,989.65	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์)	492,989.65	

ระยะทางดำเนินการ 0.195 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 505.63 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 688 / 2564

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ จันทร์สว่าง)
 ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(น.ส.ณัฐกาญจน์ โยธาจันทร์)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกกลางสามัคคี - บ้านหนองแขวงประชาสรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ 13-ก.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	975.00	1.79	1,745.25	1.3984	2.50	2,440.56
	2.2	ตร.ม.	975.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.62	-	1.3984	88.97	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.75	337.85	16,470.19	1.3984	472.45	23,031.91
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	975.00	314.27	306,413.25	1.3984	439.48	428,488.29
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	170.71	853.55	1.3984	238.72	1,193.60
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	90.00	91.77	8,259.30	1.3984	128.33	11,549.81
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	195.00	83.67	16,315.65	1.3984	117.00	22,815.80
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	39.00	63.62	2,481.18	1.3984	88.97	3,469.68
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อบำบัดน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
11	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
12	ยาว 0.00 ม.							
	11 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
	12 ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								492,989.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

352,538.37
0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984
1.2764

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา




(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ



(พ.จ.อ อาวุธ จันทรสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ



(พ.จ.ท. ญัตถ์วรัญญ์ วันโนนาม)
หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ



(นายสมยศ บุตรนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู