

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
สายบ้านนายณัฐพงษ์ คำแสน-บ้านนายทินกร ดาวสว่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

319,000 - บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 139 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงดินลูกรังตามสภาพ ลงท่อ คสล. ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร
จำนวน 36 ท่อน รวม 4 จุด พร้อมยาแนว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

315,415.58 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

6.2 นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 816/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณัฐพงษ์ คำแสน - บ้านนายทินกร ดาวสว่าง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 9-ส.ค.-64
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 139 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 556 ตร.ม. ลงไหล่ทางตามสภาพ
 พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 36 ท่อน 4 จุด (ยาแนว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 และ ป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	315,415.58	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	315,415.58	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)	315,415.58	

ระยะทางดำเนินการ 0.139 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 567.29 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 816 / 2564

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ จันทร์สว่าง)
 ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางณัฐวรรณ แก้ววิเศษ)
 กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
 กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณัฐพงษ์ คำแสน - บ้านนายทินกร ดาวสว่าง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมพู
 แบบเลขที่
 คำนำณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมพู

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	556.00	1.78	989.68	1.3984	2.49	1,383.97
	2.2	ตร.ม.	556.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.27	-	1.3984	88.48	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	27.80	364.76	10,140.33	1.3984	510.08	14,180.24
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	556.00	315.19	175,245.64	1.3984	440.76	245,063.50
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	170.52	682.08	1.3984	238.46	953.82
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	91.55	4,394.40	1.3984	128.02	6,145.13
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	139.00	83.45	11,599.55	1.3984	116.70	16,220.81
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	5.56	63.27	351.78	1.3984	88.48	491.93
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	36.00	615.31	22,151.16	1.3984	860.45	30,976.18
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
11	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								315,415.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

225,554.62

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ประมาณราคา

.....
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

.....
(พ.จ.อ อารุธ จันทร์สว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ

.....
(พ.จ.ท. ณีภูริวัชรชัย วันโนนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ

.....
(นายสมยศ บุตรนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู