

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายทางไปลำห้วยคลองทาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	460,700 - บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 468,021.79 บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6.2 นางสาวณัฐกาญจน์ โยธาจันทร์ ตำแหน่ง นิติกร 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 433/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปคลองตาก (สายที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25-เม.ย.-65

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. ลงไหล่ทางกว้างข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	468,021.79	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	468,021.79	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนหกหมื่นแปดพันยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)	468,021.79	

ระยะทางดำเนินการ	0.260	กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	-	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	514.31	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 477/2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... เมษายน 2565...

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนางสาวณัฐกาญจน์ โยธาจันทร์)
กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปคลองทาก (สายที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ 25-เม.ย.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	910.00	1.79	1,628.90	1.3984	2.50	2,277.85
	2.2	ตร.ม.	910.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.53	-	1.3984	88.84	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	45.50	366.16	16,660.28	1.3984	512.04	23,297.74
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	910.00	334.25	304,167.50	1.3984	467.42	425,347.83
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	7.00	187.98	1,315.86	1.3984	262.87	1,840.10
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	84.00	122.03	10,250.52	1.3984	170.65	14,334.33
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-			1.3984		
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.40	63.53	660.71	1.3984	88.84	923.94
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อบำบัดน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								468,021.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

334,683.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ประมาณราคา


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ




(พ.จ.ท. ณีภูริวัชรชัย วันโนนาม)

รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ


(พ.จ.ท. ณีภูริวัชรชัย วันโนนาม)
หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ



(นายทรงกช ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู