

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขวงประชาสรรค์ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านนายคมสัน ไคร์นุ่นนา - สี่แยกทางไปโคกกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	491,000 - บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 490,959.75 - บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู 6.2 นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 808/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายคมสันต์ ไคร์นุนนา - สี่แยกทางไปโคกกลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขวงประชาสรรค์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10-มิ.ย.-64

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	490,959.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	490,959.75	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)	490,959.75	

ระยะทางดำเนินการ 0.195 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 503.55 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... 808, 2564

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... 9 ..... สิงหาคม 2564.....

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ จันทร์สว่าง)  
ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายคมสันต์ ไคร์นุณา - สีแยกทางโคกกลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขวงประชาสรรค์ ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

จำนวนราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานหรือรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	975.00	1.79	1,745.25	1.3984	2.50	2,440.56
	2.2	ตร.ม.	975.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.62	-	1.3984	88.97	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.75	348.73	17,000.59	1.3984	487.66	23,773.63
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	975.00	314.27	306,413.25	1.3984	439.48	428,488.29
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	170.73	853.65	1.3984	238.75	1,193.74
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	90.00	91.78	8,260.20	1.3984	128.35	11,551.06
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	195.00	83.68	16,317.60	1.3984	117.02	22,818.53
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	7.80	63.62	496.24	1.3984	88.97	693.94
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

