

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านชมพูร สายทางไปสามหนอง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	280,400 - บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 132 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 284,749.90 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6.2 นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 324/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปสามหนอง (สายที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

E 1 เม.ย. 2565

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 132 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 528 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกครึ่งข้างละ 0.20 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	284,749.90	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	284,749.90	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)	284,749.90	

ระยะทางดำเนินการ	0.132	กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	-	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	539.30	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 324/2565  
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ E 1 เม.ย. 2565

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)  
ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)  
กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)  
กรรมการฯ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปสามหนอง (สายที่1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	528.00	1.79	945.12	1.3984	2.50	1,321.66
	2.2	ตร.ม.	528.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.		63.53	-	1.3984	88.84	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	26.40	370.51	9,781.46	1.3984	518.12	13,678.39
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	528.00	333.47	176,072.16	1.3984	466.32	246,219.31
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	187.63	750.52	1.3984	262.38	1,049.53
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	121.68	5,840.64	1.3984	170.16	8,167.55
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	132.00	72.46	9,564.72	1.3984	101.33	13,375.30
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.56	63.53	670.88	1.3984	88.84	938.16
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

