

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สายบ้านนายสำราญ แสงกล้า-บ้านนายไสว วิวัฒสมบัติดา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	313,900.บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 155 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ		
4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่เป็นเงิน	วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 313,900.บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5		
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.
	6.2 นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา
	6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา อาวุโส
(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 787/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564)			

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 สิงหาคม 2564				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	240,475.89	1.3056	313,965.32	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			313,965.32	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			313,900.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 155.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,025 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ ๗๘๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๖๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.


(อาวุธ จินทร์สว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


(นางธณวรรณ แก้ววิเศษ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5					จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 สิงหาคม 2564				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	313,900	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	313,900	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วิรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทรสว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4			จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 สิงหาคม 2564				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2)	240,475.89	1.3056	313,965.32	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			313,965.32	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			313,900.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 155.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,025 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย บ้านนายสำราญ แสงกล้า - บ้านนายไสว วิวัฒน์สมบัติตา (จุดที่1)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 155 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ พร้อมบ่อพักรับน้ำ ขนาด 1.50x1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านลำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

ประมาณการ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	รวม (ค่าวัสดุ)	ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย)	รวม (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
1	ดินซุด	68.82	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,602.50	8,602.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.88	ลบ.ม.	280.37	1,086.43	99.00	383.63	1,470.06	
3	คอนกรีตหยาบ	3.88	ลบ.ม.	1,635.51	6,337.60	306.00	1,185.75	7,523.35	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	27.61	ลบ.ม.	1,728.97	47,729.08	306.00	8,447.28	56,176.36	ณิษฐ์จั้ง
5	งานไม้แบบ	155.00	ตร.ม.			133.00	20,615.00	20,615.00	หวัด
	- ไม้แบบ	107.79	ลบ.พ.	500.00	53,893.50			53,893.50	
	- ไม้เคร่า	25.44	ลบ.พ.	500.00	12,722.40			12,722.40	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	77.50	ตัน	30.00	2,325.00			2,325.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	38.75	กก.	46.73	1,810.79			1,810.79	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.00	ตัน			4,100.00	8,206.09	8,206.09	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	2.00	ตัน	19,892.53	39,814.60			39,814.60	
	ลวดผูกเหล็ก	60.04	กก.	47.90	2,876.13			2,876.13	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	35.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	220.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	306.00	306.00	2,034.97	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ตัน	19,892.53	595.58	4,100.00	122.75	718.34	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	128.80	กก.	35.00	4,508.00	12.00	1,545.60	6,053.60	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	220.00	440.00	35.00	193.20	633.20	

10	บ่อพักรับน้ำ ขนาด 1.50x1.50	1.00	บ่อ					15,000.00
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00
12	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
รวมเป็นเงิน								240,475.89

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 30.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบพ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชมภู
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทรสว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (นายสมยศ บุตรนนท์)