ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านนายมานะ ชมเสียง-บ้านนายเยี่ยม ถิ่นคำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	496,300.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่	วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
เป็นเงิน	501,802.91.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นางสาวณัฐชา ประทุมชัย ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม 6.2 นางธญวรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 462/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	384,346.59	1.3056	501,802.91	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			501,802.91	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			501,802.91	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 240.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,091 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 462 / 2565 ลงวันที่ 28 เม.ย. 65

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ .....

(นางธญวรรณ แก้ววิเศษ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ .....

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม			-	
2	ค่าก่อสร้าง			501,803	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			-	
4	ป้ายโครงการ			-	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			501,803	
	ตัวอักษร	**(ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)**			

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบพ.จ.ท .....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู รก. ปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายทรงกช ทองคำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2)	384,346.59	1.3056	501,802.91	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			501,802.91	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			501,802.91	
	ตัวอักษร			(ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	

ขนาดหรือพื้นที่งาน 240.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,091 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบพ.จ.ท .....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู รก. ปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายทรงกช ทองคำ)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย บ้านนายมานะ ชมเสียง - นายเยี่ยม ถิ่นคำ

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู **ประมาณการ วันที่ 29 เมษายน 2565**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	รวม (ค่าวัสดุ)	ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย)	รวม (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
1	ดินขุด	106.56	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	13,320.00	13,320.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	280.37	1,682.22	99.00	594.00	2,276.22	
3	คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	1,635.51	9,813.06	306.00	1,836.00	11,649.06	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	42.74	ลบ.ม.	1,869.16	79,895.38	306.00	13,079.66	92,975.04	ณิชย์จัง
5	**งานไม้แบบ**	240.00	ตร.ม.			133.00	31,920.00	31,920.00	หวัด
	- ไม้แบบ	166.90	ลบ.ฟ.	500.00	83,448.00			83,448.00	
	- ไม้เคร่า	39.40	ลบ.ฟ.	500.00	19,699.20			19,699.20	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	120.00	ต้น	30.00	3,600.00			3,600.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	60.00	กก.	46.73	2,803.80			2,803.80	
6	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**	3.10	ตัน			4,100.00	12,704.34	12,704.34	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	3.10	ตัน	29,404.61	91,113.70			91,113.70	
	ลวดผูกเหล็ก	92.96	กก.	84.11	7,818.75			7,818.75	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	44.07	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	425.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	306.00	306.00	2,175.16	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ตัน	29,404.61	880.37	4,100.00	122.75	1,003.13	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	128.80	กก.	44.07	5,676.40	12.00	1,545.60	7,222.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	425.00	425.00	35.00	193.20	618.20	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	
	รวมเป็นเงิน							**384,346.59**	

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 30.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบพ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าปลัดอบต. ศรีชม

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง รก.ปลัด อบต. ศรีชมภู อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม) (นายทรงกช ทองคำ)