ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายบ้านนางทองสุข กองธรรม-ที่ดินนายบุญรัก ราชทุน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	498,000.บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 253 เมตร พร้อมฝารางแบบเหล็กยาว 8 เมตร จำนวน 1 จุด และบ่อพักน้ำจำนวน 3 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 498,000.บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต. 6.2 นางธญวรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 619/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม			-	
2	ค่าก่อสร้าง			498,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			-	
4	ป้ายโครงการ			-	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			498,000	
	ตัวอักษร	**(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**			

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,520.20	1.3056	498,112.78	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,112.78	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			498,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 253.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,968 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 619 / 2564 ลงวันที่ 1 ก.ค. 64

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางธญวรรณ แก้ววิเศษ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ชุก 2)	381,520.20	1.3056	498,112.78	
2	ประเภทงานทาง (ชุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,112.78	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			498,000.00	
	ตัวอักษร			(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ขนาดหรือพื้นที่งาน 253.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,968 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย บ้านนางทองสูง กองธรรม - ที่ดินนาย บุญรัก ราชหุ่น

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 253 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำแบบเหล็ก ยาว 8 เมตรจำนวน 1 จุด พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 1 กรฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	รวม (ค่าวัสดุ)	ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย)	รวม (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
1	ดินขุด	112.33	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	14,041.50	14,041.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.33	ลบ.ม.	280.37	1,773.34	99.00	626.18	2,399.52	
3	คอนกรีตหยาบ	6.33	ลบ.ม.	1,635.51	10,344.60	306.00	1,935.45	12,280.05	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	45.06	ลบ.ม.	1,728.97	77,906.18	306.00	13,788.15	91,694.32	ณิชย์จัง
5	**งานไม้แบบ**	253.00	ตร.ม.			133.00	33,649.00	33,649.00	หวัด
	- ไม้แบบ	174.75	ลบ.ฟ.	500.00	87,375.30			87,375.30	
	- ไม้เคร่า	41.53	ลบ.ฟ.	500.00	20,766.24			20,766.24	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	126.50	ต้น	30.00	3,795.00			3,795.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	63.25	กก.	46.73	2,955.67			2,955.67	
6	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**	3.27	ตัน			4,100.00	13,392.31	13,392.31	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	3.27	ตัน	19,892.53	64,977.29			64,977.29	
	ลวดผูกเหล็ก	97.99	กก.	47.90	4,693.84			4,693.84	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	8.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	280.00	กก.	35.00	9,800.00	12.00	3,360.00	13,160.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	12.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	8.00	กระป๋อง	220.00	1,760.00	35.00	420.00	2,180.00	
9	บ่อพัก	3.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,728.97	2,593.46	306.00	459.00	3,052.46	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.04	ตัน	19,892.53	893.37	4,100.00	184.13	1,077.50	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	193.20	กก.	35.00	6,762.00	12.00	2,318.40	9,080.40	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	8.28	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	220.00	660.00	35.00	289.80	949.80	

10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	
11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	
	รวมเป็นเงิน							381,520.20	

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 29.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฏฐ์วรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)