

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
หน่วยงานในจาของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,470,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,213,505.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
6.4 รายงาน ปร.6
6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ชูศักดิ์ รัตนวงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
7.2 เรืองเดช โคตรพัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
7.3 จอมพงษ์ สอนสุภาพ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:04:31

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีชมภู อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ

1/2564

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51 - 80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม) จำนวน 1,000 หลังละ 1,336,894.89 บาท	1,336,894.89	
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2 (แบบตอกเข็ม) จำนวน 1,000 หลังละ 876,610.38 บาท	876,610.38	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอเสาช้าง)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดบึงกาฬ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอเสาช้าง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์	อำเภอโซ่พิสัย
แบบเลขที่	1/2564	สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู	อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(เรืองเดช โคตรพัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(จอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชูศักดิ์ รัตนวงษ์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51 - 80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ ยานโย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีชมภู

ผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					365,337.59	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					589,644.55	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					71,740.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,026,722.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,026,722.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - เสาค้ำ ค.ร.อ. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18 X 0.18 ขนาด 16.00 ม. - สลักหัวเสาเข็ม - คอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตหยาบ - ทรายหยาบ - ทรายถมรองพื้น - เหล็กเส้น DB Ø 16 มม. - เหล็กเส้น RB Ø 12 มม. - เหล็กเส้น RB Ø 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ตะปู	17,000	ตัน	2,225.00	37,825.00	548.00	9,316.00	47,141.00	
		17,000	ตัน	0.00	0.00	180.00	3,060.00	3,060.00	
		34,000	ลบ.ม.	1,775.70	60,373.80	391.00	13,294.00	73,667.80	
		500	ลบ.ม.	1,635.51	817.75	306.00	153.00	970.76	
		500	ลบ.ม.	280.37	140.18	99.00	49.50	189.69	
		106,000	ลบ.ม.	327.10	34,672.60	0.00	0.00	34,672.60	
		236	ตัน	18,124.61	4,277.40	3,300.00	778.80	5,056.21	
		1,465	ตัน	22,696.26	33,250.02	3,300.00	4,834.50	38,084.52	
		608	ตัน	21,341.13	12,975.40	4,100.00	2,492.80	15,468.21	
		70,000	กก.	47.90	3,353.00	0.00	0.00	3,353.00	
55,000	กก.	46.73	2,570.15	0.00	0.00	2,570.15			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แปเหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	37,000	ท่อน	553.27	20,470.99	0.00	0.00	20,470.99	
	- แปเหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	9,000	ท่อน	800.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- เหล็ก [150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	20,000	ท่อน	700.93	14,018.60	0.00	0.00	14,018.60	
	- เหล็ก Ø 1½" x 3.2 มม.	25,000	ท่อน	551.40	13,785.00	0.00	0.00	13,785.00	
	- เหล็ก Ø 2" x 3.2 มม.	18,000	ท่อน	626.17	11,271.06	0.00	0.00	11,271.06	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 ม. x 9 มม.	8,000	ท่อน	64.00	512.00	0.00	0.00	512.00	
	- น็อต Ø 15 มม. x 0.50 ม.	32,000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- แม่แบบหล่อคอนกรีต	220,000	ลบ.พ.	192.00	42,240.00	133.00	29,260.00	71,500.00	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	14,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,386.00	1,386.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				72,018.08	300,712.95	12,456.00	64,624.60	365,337.59
งานหลังคา									
งานสถาปัตยกรรม									

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
มม.	- กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.5 x 1.20 ม. x 5	620,000	แผ่น	42.06	26,077.20	0.00	0.00	26,077.20	
	- ครอบสันซีเมนต์โดยหิมลอนคู่	115,000	คู่	70.09	8,060.35	0.00	0.00	8,060.35	
	- ของงั่ว ๗ ขนาด 7 "	770,000	ตัว	3.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	
	- ตะแกรงรังสังกะสี	11,000	เมตร	120.00	1,320.00	25.00	275.00	1,595.00	
	- เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66,000	เมตร	158.00	10,428.00	73.00	4,818.00	15,246.00	
	- ไม้ค้ำกันนกรสำเร็จรูป	66,000	เมตร	23.00	1,518.00	10.00	660.00	2,178.00	
	-	237,000	ตร.ม.	0.00	0.00	140.00	33,180.00	33,180.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อม นุงกระเบื้อง								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าระแนงสำเร็จรูปขนาดชายภายในผนัง โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	72,000	ตร.ม.	383.00	27,576.00	112.00	8,064.00	35,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9	136,000	ตร.ม.	255.00	34,680.00	75.00	10,200.00	44,880.00	
	มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครมกราวเหล็กทาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หน้า 9	15,000	ตร.ม.	255.00	3,825.00	75.00	1,125.00	4,950.00	
	มม.ฉาบเรียบ โครมกราวเหล็กทาบสังกะสี								
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	275,000	ตร.ม.	40.00	11,000.00	82.00	22,550.00	33,550.00	
	- ฉาบปูนโครมสราง	70,000	ตร.ม.	40.00	2,800.00	100.00	7,000.00	9,800.00	
	- เสาค้ำและทับหลัง ค.ส.ถ.	180,000	เมตร	94.00	16,920.00	44.00	7,920.00	24,840.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	130,000	ตร.ม.	439.00	57,070.00	82.00	10,660.00	67,730.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"X12"	20,000	ตร.ม.	210.00	4,200.00	158.00	3,160.00	7,360.00	
	(รวมปูนทรายและขยาแนว)								
	- พื้นปูนทรายและขยาแนว	136,000	ตร.ม.	210.00	28,560.00	158.00	21,488.00	50,048.00	
	(รวมปูนทรายและขยาแนว)								

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวขัดหยาบ (เขาระรอง)	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	300.00	300.00	
	งานประติ								
	- ป.1 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีชา 1.70x2.50	1.000	ชุด	17,540.00	17,540.00	0.00	0.00	17,540.00	
	ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	9,850.00	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00	
	- ป.2 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีชา 0.90x2.50								
	ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.000	ชุด	8,360.00	91,960.00	0.00	0.00	91,960.00	
	- น.1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา1.50x1.65								
	ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	12,990.00	51,960.00	0.00	0.00	51,960.00	
	- น.2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา2.50x1.65								
	ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	345.000	ตร.ม.	32.00	11,040.00	34.00	11,730.00	22,770.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รวบรวมเบี้ยงแสดานเลส	14.000	เมตร	580.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:37

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตู้ร้อยสายและสายไฟฟ้า - emt 1/2 (15 mm) - iec 01 2.5 sq:mm. - fitting & support & accessories ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กลองเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W ติดเพดานหรือผนัง - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กลองเหล็กเปลือยแบบสะท้อน แสง หลอด 2x36 w ติดเพดานหรือผนัง	-	-	51,694.15	446,514.55	1,198.00	143,130.00	589,644.55	
		309.000	m	25.00	7,725.00	22.00	6,798.00	14,523.00	
		840.000	m	8.00	6,720.00	7.00	5,880.00	12,600.00	
		1.000	lot	1,084.00	1,084.00	325.00	325.00	1,409.00	
		14.000	set	194.00	2,716.00	115.00	1,610.00	4,326.00	
		14.000	set	1,104.00	15,456.00	150.00	2,100.00	17,556.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแก้วชาลาปา ขนาด Ø 8" หลอด INCANDESCENT 1-32 w ติดเพดานหรือผนัง	2,000	set	252.00	504.00	115.00	230.00	734.00	
	- ดวงโคมโคมไฟฉุกเฉิน dc 12 v หลอด halogen 2x55w พร้อม charger	2,000	set	5,500.00	11,000.00	200.00	400.00	11,400.00	
	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	16,000	set	60.00	960.00	80.00	1,280.00	2,240.00	
	- เต้าเสียบชนิดฝังผนัง	10,000	set	122.00	1,220.00	90.00	900.00	2,120.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด rj - 11	8,000	set	187.00	1,496.00	90.00	720.00	2,216.00	
	- เต้ารับทีวี ติดฝังเรียบผนังหรือเสา	8,000	set	237.00	1,896.00	90.00	720.00	2,616.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,773.00	50,777.00	1,284.00	20,963.00	71,740.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,026,722.14	

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานครและท้องถิ่น สก.ศพต.2 (แบบตอกเข็ม)

กลุ่มงาน/งาน อาคารหอประชุมและห้องน้ำ สก.ศพต.2 (แบบตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจากก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อำนวยวิสิประจักษ์วิศวะการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					163,285.19	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					444,216.05	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					40,565.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

673,228.16

บาท ต่อ 1 หน่วย

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:38

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					25,161.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									
673,228.16									

นายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 673,228.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานดินชุดพร้อมถมกลับ - เสาค้ำ ค.ร.อ. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18 X 0.18 มยาว 16.00 ม. - สกัดหัวเสาเข็ม - คอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตขยาย - ทรายหยาบ - ทรายถมรองพื้น - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 - ไม้แบบ - ตะปู - แปเหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	8,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	792.00	792.00	
		10,000	ตัน	2,225.00	22,250.00	548.00	5,480.00	27,730.00	
		10,000	ตัน	0.00	0.00	180.00	1,800.00	1,800.00	
		16,000	ลบ.ม.	1,775.70	28,411.20	391.00	6,256.00	34,667.20	
		500	ลบ.ม.	1,635.51	817.75	306.00	153.00	970.76	
		.500	ลบ.ม.	280.37	140.18	99.00	49.50	189.69	
		8,000	ลบ.ม.	327.10	2,616.80	99.00	792.00	3,408.80	
		35,000	กก.	47.90	1,676.50	0.00	0.00	1,676.50	
		115,000	ลบ.ฟ.	192.00	22,080.00	133.00	15,295.00	37,375.00	
		30,000	กก.	46.73	1,401.90	0.00	0.00	1,401.90	
		22,000	พม.ม	553.27	12,171.94	0.00	0.00	12,171.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แปเหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	10,000	ท่อน	800.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- เหล็ก Ø 1½" x 3.2 มม.	11,000	ท่อน	551.40	6,065.40	0.00	0.00	6,065.40	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม. x 9 มม.	6,000	ท่อน	64.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- นอต Ø 15 มม. x 0.50 ม.	24,000	ตัว	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- เหล็กเส้น RB Ø 6 มม.	120,000	เส้น	47.40	5,688.00	9.10	1,092.00	6,780.00	
	- เหล็กเส้น RB Ø 12 มม.	95,000	เส้น	173.60	16,492.00	28.00	2,660.00	19,152.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,749.98	128,915.67	1,892.10	34,369.50	163,285.19	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.5 x 1.20 ม. ซีซีเมนต์	170,000	แผ่น	42.06	7,150.20	0.00	0.00	7,150.20	
- ครอบสันซีเมนต์ใยหินกระเบื้องลอนคู่	65,000	คู่	70.09	4,555.85	0.00	0.00	4,555.85		

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอมุงตัว ป ขนาด 7 "	240.000	ตัว	3.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ซิงขายไม้+ทับซิงขายไม้สำเร็จรูป	46.000	เมตร	158.00	7,268.00	73.00	3,358.00	10,626.00	
	- ไม้ปิดกั้นกสำเร็จรูป	46.000	เมตร	23.00	1,058.00	10.00	460.00	1,518.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง	112.000	ตร.ม.	0.00	0.00	140.00	15,680.00	15,680.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าขายคาระแนงสำเร็จรูปขนาดขายกันแมลง	50.000	ตร.ม.	383.00	19,150.00	112.00	5,600.00	24,750.00	
	โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น ทหนา 9	56.000	ตร.ม.	255.00	14,280.00	75.00	4,200.00	18,480.00	
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรูฉนวน	130.000	ตร.ม.	439.00	57,070.00	82.00	10,660.00	67,730.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	255.000	ตร.ม.	40.00	10,200.00	82.00	20,910.00	31,110.00	
	- โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	40.000	ตร.ม.	40.00	1,600.00	100.00	4,000.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	90.000	เมตร	94.00	8,460.00	100.00	9,000.00	17,460.00	
	- คมขลุ่ยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	125.000	ตร.ม.	210.00	26,250.00	158.00	19,750.00	46,000.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8" x 8"	56.000	ตร.ม.	210.00	11,760.00	158.00	8,848.00	20,608.00	
	- พื้นผิวขัดหยาบ (ซาระรอง)	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	420.00	420.00	
	งานประตู่								
	- ป-3	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ป-4	2.000	ชุด	6,560.00	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00	
	- ป-5	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- น-1	1.000	ชุด	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	
	- น-2	2.000	ชุด	12,990.00	25,980.00	0.00	0.00	25,980.00	
	- น-3	4.000	ชุด	2,330.00	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00	
	- น-4	5.000	ชุด	4,630.00	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขอนามัยพร้อมอุปกรณ์ชุด (สีเขียว)								
	- โถสวมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4,000	ชุด	2,600.00	10,400.00	450.00	1,800.00	12,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1	1,000	ชุด	2,370.00	2,370.00	450.00	450.00	2,820.00	
	กลุ่ม								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ 4	2,000	ชุด	9,480.00	18,960.00	450.00	900.00	19,860.00	
	กลุ่ม								
	- โถปัสสาวะชาย	4,000	ชุด	1,570.00	6,280.00	450.00	1,800.00	8,080.00	
	- อ่างล้างจาน ชนิด 2 กลุ่ม	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	320.00	320.00	4,820.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4,000	ชุด	120.00	480.00	120.00	480.00	960.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสตัดอวาลว	4,000	ชุด	645.00	2,580.00	70.00	280.00	2,860.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4,000	ชุด	1,200.00	4,800.00	170.00	680.00	5,480.00	
	- กอกรน้ำ	2,000	ชุด	70.00	140.00	25.00	50.00	190.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตัดกลิ่น	7,000	ชุด	319.00	2,233.00	75.00	525.00	2,758.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานทาสี - ทาสีไม้พลาสติก รวมค่างานสถาปัตยกรรม	225.000	ตร.ม.	32.00	7,200.00	34.00	7,650.00	14,850.00		
				69,243.15	326,395.05	3,734.00	117,821.00	444,216.05		
				12,000	เมตร	28.04	336.48	30.00	360.00	696.48
				28,000	เมตร	37.38	1,046.64	40.00	1,120.00	2,166.64
				8,000	เมตร	135.18	1,065.44	100.00	800.00	1,865.44
	งานเดินท่อประปา (ท่อ pvc 13.5)									
	- ขนาด dia 1/2"	16,000	เมตร	12.38	198.08	30.00	480.00	678.08		
	- ขนาด dia 3/4"	16,000	เมตร	14.95	239.20	30.00	480.00	719.20		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด dia 1"	12.000	เมตร	23.59	283.08	30.00	360.00	643.08	
	- ขอตอ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เมตรรวม	1,315.00	1,315.00	394.00	394.00	1,709.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เมตรรวม	986.00	986.00	296.00	296.00	1,282.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีที่ถังถังเก็บเพื่อ	1.000	เมตรรวม	329.00	329.00	99.00	99.00	428.00	
	- กอน้ำ ขนาด dia 1/2"	12.000	อัน	100.00	1,200.00	50.00	600.00	1,800.00	
	- ประตูน้ำ gate valve ขนาด dia 1"	1.000	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง fd ขนาด dia 2"	12.000	อัน	82.00	984.00	25.00	300.00	1,284.00	
	- avc ขนาด dia 2"	1.000	อัน	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- บอกรองอะ - บอกรองสำเร็จรูป ชนิดรอกาก	1.000	บ่อ	15,600.00	15,600.00	3,120.00	3,120.00	18,720.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม								
	- บอดักไขมัน ใช้น้อยกว่า 30 ลิตร	1.000	บ่อ	4,125.00	4,125.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	
	- ขอตอออกยางเหนวนรีดสแตนเลส ขนาด dia 4"	2.000	ชุด	735.00	1,470.00	200.00	400.00	1,870.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	24,325.52	29,981.92	6,219.00	10,584.00	40,565.92	

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า - emt 1/2" (15 mm) - lec 01 2.5 sq.mm. - fitting & support & accessories วงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - วงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W ติดเพดานหรือผนัง - วงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยบุแผ่นสะท้อน แสง หลอด 2 - 36 W ติดเพดานหรือผนัง	156.000	m	25.00	3,900.00	22.00	3,432.00	7,332.00	
		380.000	m	8.00	3,040.00	7.00	2,660.00	5,700.00	
		1.000	lot	1,084.00	1,084.00	325.00	325.00	1,409.00	
		14.000	set	194.00	2,716.00	115.00	1,610.00	4,326.00	
		2.000	set	1,104.00	2,208.00	150.00	300.00	2,508.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแก้วชกกาปา ขนาด Ø 8" หลอด INCANDESCENT 1x36 w สลิตซ์และเต้ารับ	6,000	set	252.00	1,512.00	115.00	690.00	2,202.00	
	- สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	9,000	set	60.00	540.00	80.00	720.00	1,260.00	
	- เต้าเสียบชนิดฝังผนัง	2,000	set	122.00	244.00	90.00	180.00	424.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,849.00	15,244.00	904.00	9,917.00	25,161.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								673,228.16	

จอมพงษ์ สอนสุภาพ

18 มกราคม 2564 12:08:38

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อ
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ศรีชมภู		อำเภอโซ่พิสัย		จังหวัด บึงกาฬ	แบบเลขที่ 1/2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	จ่ายโครงการก่อสร้างแบบชั่วคราว	1,000	ป้าย	0.00	
2	จ่ายโครงการก่อสร้างแบบถาวร	1,000	ป้าย	0.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				0.00	

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51 - 80 คน สธ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ จังหวัดบึงกาฬ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ 1/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แบบ 8 หน้าที่ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51 - 80 คน สธ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)	1,026,722.14	1.3021	1,336,894.89	
รวมค่างก่อสร้าง				1,336,894.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 259.96 ตารางเมตร เฉลี่ย 5.142.69 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่างก่อสร้าง รวม 1,336,894.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51 - 80 คน สผ.ศพต.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์

แบบเลขที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทั้น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,336,894.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 259.96 ตารางเมตร เหลือ 5,142.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,336,894.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพต.2 (แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สิ่งต้องค่าการบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
 จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 1/2564

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพต.2 (แบบตอกเข็ม)	673,228.16	1.3021	876,610.38	
				รวมค่าก่อสร้าง	
				876,610.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 104.96 ตารางเมตร เฉลี่ย 8.351.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 876,610.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพท.2 (แบบตอกเติม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดบึงกาฬ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ 1/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	876,610.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 104.96 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,351.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 876,610.38 บาท ต่อ 1 หน่วย