

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	500,000 - บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 645 วัตต์ จำนวน 16 แผง
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2569 449,400 - บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5 5.3 ปร.6
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายธนชัย สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6.2 นายวิทวัส ไปนาน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6.3 นายปิยพงษ์ ลายแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 270/2569 ลงวันที่ 21 เมษายน 2569)

สรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู



<input type="checkbox"/>	โครงการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10
<input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน	ติดตั้งระบบ Sola Rooftop ขนาด 5kW 2 จุด (รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ)
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู จำนวนชั้น - ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก)	จำนวน 6 แผ่น พื้นที่รวม 2.00 จุด
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มีนาคม 2569
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ กก 0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เมษายน 2569

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 สิงหาคม 2565)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กก 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เนื้อขอ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	420,000.00	7%	449,400.00	
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้าง			449,400.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			449,400.00	**
(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคารหรือระยะทาง	2 จุด
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยค่าประมาณราคา	224,700 บาท / จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีชมภู ที่.....ลงวันที่.....
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... เมษายน 2569.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการฯ
 (นายธนชัย สอนสุภาพ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายสุภวัฒน์ สหะจิตตา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายวิหวัธ โปนาน)
 วิศวกรโยธา

ผู้อนุมัติกำหนดให้ใช้เป็นราคากลาง
 ลงชื่ออนุมัติ
 (นายทรงกช ทองคำ)

ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายปิยพงษ์ ลายแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 ติดตั้งระบบ Sola Rooftop ขนาด 5kW 2 จุด (รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬกำหนด)									
หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เมษายน 2569									
พื้นที่ก่อสร้าง รวม 1.00 งาน จำนวนชั้น 1									
ระยะเวลาการกำหนดราคากลาง									
1	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1		1		357,625.06		62,374.94	420,000.00	
	งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา พร้อมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	รวม			-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				357,625.06		62,374.94	420,000.00	
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ รวมค่างานกลุ่มที่ 2	รวม			-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					357,625.06		62,374.94	420,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ที่.....ลงวันที่.....

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... เมษายน 2569.....

(ลงชื่อ).....
(นายธนชัย สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....
(นายวิฑริต ไปนาน)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายปิยพงษ์ ปลายแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<p>โครงการ ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 ติดตั้งระบบ Sola Rooftop ขนาด 5kW 2 จุด (รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬกำหนด)</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ</p> <p>หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู</p> <p>คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เมษายน 2569</p> <p>ผู้คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>									
				พื้นที่ก่อสร้าง รวม		1.00		งาน	
				จำนวนชิ้น		-		ชิ้น	
1	แผงโซลาร์เซลล์ 1.1 แผงโซลาร์เซลล์ - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 480 Wp	16	แผง	5,000.00	80,000.00			80,000.00	
	รวมงานข้อ 1				80,000.00			80,000.00	
2	อินเวอร์เตอร์ ขนาด 5kW - 3ph 2.1 อินเวอร์เตอร์ ขนาด 5kW - 3ph - อินเวอร์เตอร์ ขนาด 5kW - 3ph	2	ตัว	28,000.00	56,000.00			56,000.00	
	รวมงานข้อ 2				56,000.00			56,000.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โครงการ ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 ติดตั้งระบบ Sola Rooftop ขนาด 5kW 2 จุด (รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬกำหนด)									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ									
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู									
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เมษายน 2569									
ผู้คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
				พื้นที่ก่อสร้าง รวม		1.00		งาน	
				จำนวนชิ้น				ชิ้น	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
3	ตู้ควบคุมกระแสตรง - กระแสสลับ								
	ตู้ควบคุมกระแสตรง - กระแสสลับ								
	- ตู้ควบคุมกระแสตรง - กระแสสลับ (Solar combiner box DC&AC)	2	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
3.1	- เครื่องตรวจไฟรั่ว RCCB TYPE B 4P ขนาด 32A	2	ตัว	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
3.2	- AC Breaker 4P ขนาด 32 A	2	ตัว	1,785.00	3,570.00	-	-	3,570.00	
3.3	- DC Breaker 2P ขนาด 20A	2	ตัว	1,150.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
3.4	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่ากระแสตรง (DC Surge Protection)	2	ตัว	990.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
3.5	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่ากระแสสลับ (AC Surge Protection)	2	ตัว	990.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
3.6	- กล้อง Fuse 1P AC 25A	4	กล่อง	210.00	840.00	-	-	840.00	
3.7	- AC Fuse ขนาด 25A	4	ตัว	50.00	200.00	-	-	200.00	
3.8	- กล้อง Fuse 1P DC 25A	4	กล่อง	210.00	840.00	-	-	840.00	
3.9	- DC Fuse ขนาด 25A	4	ตัว	50.00	200.00	-	-	200.00	
3.1	- Arc Fault Circuit Interrupter: AFCI	2	ตัว	3,083.00	6,166.00	-	-	6,166.00	
	รวมงานข้อ 3				60,076.00			60,076.00	
4	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งแผง Solar cell								
4.1	- อุปกรณ์ยึดแผง PV Clamp-Mid	32	ตัว	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
4.2	- อุปกรณ์ยึดแผง PV Clamp-End 40 mm.	16	ตัว	50.00	800.00	-	-	800.00	
4.3	- อุปกรณ์จับยึดราง (L-foot)	24	ตัว	45.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
4.4	- อุปกรณ์ต่อราง Rail splice	8	ตัว	50.00	400.00	-	-	400.00	
4.5	- Aluminium Profile 40x40 mm. (4000 mm.)	4	เมตร	1,950.00	7,800.00	-	-	7,800.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<p>โครงการ ปริมาณงาน สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ผู้คำนวณราคา</p>									
				พื้นที่ก่อสร้าง รวม		1.00		งาน	
				จำนวนชิ้น		-		ชิ้น	
<p>ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 ติดตั้งระบบ Sola Rooftop ขนาด 5kW 2 จุด (รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬกำหนด)</p> <p>หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู หมายเลข 2569</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>									
4.6	- เสาคอลูมิเนียม 40x40 mm. (300-1000 mm.)	4	เมตร	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
4.7	- เสาคอลูมิเนียม 40x40 mm. (1200-2000mm.)	4	เมตร	1,950.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
4.8	- ฉากอลูมิเนียม 40x40 mm. (3000 mm.)	4	เมตร	1,920.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
4.9	- ฉากอลูมิเนียม 40x40 mm. (2650 mm.)	4	เมตร	1,920.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
4.1	รางอลูมิเนียม ยาว 4.2 เมตร	12	อัน	900.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
5	อุปกรณ์ประกอบไฟฟ้า				50,120.00	-	-	50,120.00	
5.1	- สายไฟ IECO1 ขนาด 1x6 ตร.มม.	90	เมตร	40.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
5.2	- สายไฟกระแสตรง (PV Cable) 4 ตร.มม.	240	เมตร	35.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
5.3	- สายไฟ IECO1 ขนาด 10 ตร.มม. (สำหรับสายหลักดิน)	60	เมตร	50.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5.4	- สายไฟ IECO1 ขนาด 4 ตร.มม. (สำหรับสายดิน)	20	เมตร	20.00	400.00	-	-	400.00	
5.5	- แท่งหลักดินทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 8 ฟุต	4	แท่ง	340.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
5.6	- อุปกรณ์เชื่อมสายดิน (Thermoweld One Time)	4	ชุด	215.00	860.00	-	-	860.00	
5.7	- MC4 connector	50	ชุด	110.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
5.8	- กราวนซีท	32	แผ่น	20.00	640.00	-	-	640.00	
5.9	- อุปกรณ์ยึดสายกราวด์ระหว่างรางโซล่า (Ground Lug)	8	ตัว	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
5.10	คลิปกับสายเคเบิลกับแผง (PV Clip)	20	ตัว	50.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5.11	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" ทน 2 มม.	20	ทอน	317.00	6,340.00	-	-	6,340.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<p>โครงการ ปริมาณงาน</p> <p>ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 ติดตั้งระบบ Sola Rooftop ขนาด 5KW 2 จุด (รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬกำหนด)</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่</p> <p>ผู้คำนวณราคา ราคากลาง</p>									
				พื้นที่ก่อสร้าง รวม		1.00		งาน	
				จำนวนชิ้น		-		ชิ้น	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
5.12	- ท่อขนาด 3/4 นิ้ว (ไม่ระบุชนิด)	24	ท่อน	575.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
5.13	- ท่อทศ ขนาด 1"x6"	8	ท่อน	198.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
5.14	- ท่อ PVC 4 นิ้ว	4	ท่อน	649.00	2,596.00	-	-	2,596.00	
5.15	- ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	12	ท่อน	65.00	780.00	-	-	780.00	
5.16	- ข้องอ 3/4 นิ้ว	30	ตัว	10.00	300.00	-	-	300.00	
5.17	- ต่อตรง 3/4 นิ้ว	30	ตัว	10.00	300.00	-	-	300.00	
5.18	- ท่ออ่อน PVC 3/4 นิ้ว	20	เมตร	25.00	500.00	-	-	500.00	
5.19	- ข้อต่อท่อเหล็กอ่อนกันน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	12	ชุด	95.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
5.20	- ข้อต่อท่อเหล็กอ่อนกันน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	12	ตัว	10.00	120.00	-	-	120.00	
5.21	- รางตัว C ยาว 1.2 เมตร	7	ราง	490.00	3,430.00	-	-	3,430.00	
5.22	- รางเดินสายไฟ (Wireway) 50x50 มม. ยาว 2.4 ม.	3	ราง	348.00	1,044.00	-	-	1,044.00	
5.23	- รางเดินสายไฟ (Wireway) 50x75 มม. ยาว 2.4 ม.	3	ราง	395.00	1,185.00	-	-	1,185.00	
5.24	- รางปีกนก (DIN Rail)	2	เมตร	70.37	140.74	-	-	140.74	
5.25	- หนียี่รางปีกนก	6	ตัว	20.00	120.00	-	-	120.00	
5.26	- รางร้อยสาย	2	ชุด	75.15	150.30	-	-	150.30	
5.27	- ทางปลาแฉก	2	กล่อง	65.28	130.56	-	-	130.56	
5.28	- ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ	4	อัน	825.05	3,300.20	-	-	3,300.20	
5.29	- ข้อต่อออกมาสำหรับรางเดินสายไฟ	4	อัน	465.00	1,860.00	-	-	1,860.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<p>โครงการ ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 ติดตั้งระบบ Sola Rooftop ขนาด 5kW 2 จุด (รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬกำหนด)</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานออกแบบและรายการ คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ผู้คำนวณราคา</p> <p>หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เมษายน 2569 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>									
				พื้นที่ก่อสร้าง รวม		1.00		งาน	
				จำนวนชิ้น				ชิ้น	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
5.30	- ฝาครอบสำหรับปิดรางเดินสายไฟ	3	อัน	77.42	232.26		-	232.26	
5.31	- เคเบิลกลนดท์พลาสติก PG11	20	ตัว	30.00	600.00		-	600.00	
5.32	- เคเบิลกลนดท์พลาสติก PG7	20	ตัว	30.00	600.00		-	600.00	
5.33	- Cable tie ขนาด 4 นิ้ว (100 เส้น/ถุง)	2	ถุง	40.00	80.00		-	80.00	
5.34	- Cable tie ขนาด 12 นิ้ว (100 เส้น/ถุง)	2	ถุง	60.00	120.00		-	120.00	
5.35	- เทปพันสายไฟ	6	ม้วน	60.00	360.00		-	360.00	
5.36	- งานคอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	2,289.00	9,156.00		-	9,156.00	
6	ตู้กั้นน้ำเครื่องวัดกำลังการผลิต CT 3 เฟส และสายสัญญาณ RS485	1	ชุด	8,500.00	8,500.00		-	8,500.00	
7	ค่าสำรวจออกแบบ และขออนุญาตขนานไฟฟ้า วิศวกรควบคุม	1	งาน	27,000.00	27,000.00		-	27,000.00	
8	ค่าแรงงานติดตั้ง	1	งาน			62,374.94	62,374.94	62,374.94	
				รวมงานข้อ 5				75,929.06	
				รวมงานข้อ 6				8,500.00	
				รวมงานข้อ 7				27,000.00	
				รวมงานข้อ 8				27,000.00	
				รวมค่างานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด				357,625.06	
				รวม				62,374.94	420,000.00