

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายทางไปลำห้วยอีไฮ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	485,000- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังตามสภาพ พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 484,966.42- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู 6.2 นางสาวณัฐกาญจน์ โยธาจันทร์ ตำแหน่ง นิติกร 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 831/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยอีไฮ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10-ส.ค.-64

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. ลงไหล่ทางตามสภาพ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	484,966.43	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	484,966.43	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์)	484,966.43	

ระยะทางดำเนินการ 0.235 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 515.92 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ ๘๗๗ / ๒๕๖๔


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2564

ลงชื่อ พ.จ.อ.



(อาวุธ จันทร์สว่าง)
ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางสาวณัฐกาญจน์ โยธาจันทร์)
กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยอีไฮ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู

เมื่อวันที่ 10-ส.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	940.00	5.66	5,320.40	1.3984	7.91	7,440.05
	2.2	ตร.ม.	940.00			1.3984		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.			63.27	1.3984	88.48	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	47.00	339.05	15,935.35	1.3984	474.13	22,283.99
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	940.00	315.19	296,278.60	1.3984	440.76	414,315.99
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	172.56	1,380.48	1.3984	241.31	1,930.46
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	84.00	91.52	7,687.68	1.3984	127.98	10,750.45
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	235.00	83.42	19,603.70	1.3984	116.65	27,413.81
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	9.40	63.27	594.74	1.3984	88.48	831.68
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
12	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								484,966.43

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

346,800.95

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ประมาณราคา



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

นายช่างโยธาอาวุโส


เห็นชอบ



(พ.จ.อ อาวุธ จันทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ตรวจ



(พ.จ.ท. ณีภูธรวิชัย วันโนนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ



(นายสมยศ บุตรนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู