

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์  
(สายบ้านนายแพง บุตรนนท์-บ้านนายลอน ศรีป่อง) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์  
(สายบ้านนายแพง บุตรนนท์-บ้านนายลอน ศรีป่อง) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย  
(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่  
เป็นเงิน

วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  
๔๗๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔  
๕.๒ ปร.๕  
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าโทณัฐรัฐรัชต์ วันโนนาม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๗๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2561				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 มิถุนายน 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	365,809.57	1.3074	478,259.43	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2 )		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,259.43	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			478,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน 264.00 เมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 1,811 บาท / เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... ๗๕๖ ..... / ๒๕๖๒ ..... ลงวันที่..... ๓๑ พค. ๖๒

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.   
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)  
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ   
(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)  
กรรมการฯ

ลงชื่อ   
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)  
กรรมการฯ

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง				กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 มิถุนายน 2562				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	478,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	478,000	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โพนพิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่	...../2562				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 มิถุนายน 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2 )	365,809.57	1.3074	478,259.43	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2 )		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,259.43	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			478,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน

264.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

1,811 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

ชื่อโครงการ									
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายแพง บุตรนนท์ - นายลอน ศรีป้อง									
รายละเอียดโครงการ									
รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 264 เมตร									
พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู									
สถานที่ก่อสร้าง									
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ									
ประมาณราคาโดย									
กองช่าง อบต.ศรีชมภู					ประมาณการ วันที่ 4 มิถุนายน 2562				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	117.22	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	14,652.00	14,652.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.60	ลบ.ม.	280.37	1,850.44	99.00	653.40	2,503.84	
3	คอนกรีตหยาบ	6.60	ลบ.ม.	1,524.53	10,061.90	306.00	2,019.60	12,081.50	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	47.02	ลบ.ม.	1,682.00	79,084.95	306.00	14,387.63	93,472.58	
5	งานไม้แบบ	264.00	ตร.ม.			133.00	35,112.00	35,112.00	
	- ไม้แบบ	183.59	ลบ.พ.	470.00	86,285.23			86,285.23	
	- ไม้คร่าว	43.34	ลบ.พ.	470.00	20,368.97			20,368.97	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	132.00	ตัน	30.00	3,960.00			3,960.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	66.00	กก.	46.73	3,084.18			3,084.18	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3.41	ตัน			4,100.00	13,974.44	13,974.44	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	3.41	ตัน	20,866.05	71,119.82	0.00	0.00	71,119.82	
	ลวดผูกเหล็ก	102.25	กก.	47.90	4,897.87	0.00	0.00	4,897.87	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	1.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,682.00	841.00	306.00	153.00	994.00	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.01	ตัน	20,866.05	312.36	4,100.00	61.38	373.74	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	64.40	กก.	30.00	1,932.00	12.00	772.80	2,704.80	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	2.76	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	128.00	128.00	35.00	96.60	224.60	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

9	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
รวมเป็นเงิน								365,809.57

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 28.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

(นายสมยศ บุตรนนท์)