

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านคำไผ่ (สายภูดิน-โคกกระแซ) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๔๕๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านคำไผ่ (สายภูดิน-โคกกระแซ) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๘๙๔ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ แบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)		
๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ๔๕๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
๕.บัญชีประมาณราคากลาง	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕ ๕.๓ ปร.๖		
๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ พันจ่าโทณัฐวัชรชัย วันโนนาม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู	ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
	๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
	(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๓๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)		

?

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ภูคิน - โคนกระแซ

รายละเอียดโครงการ ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 298 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 894 ตร.ม.

ตั้งอยู่ที่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำฝั่ หมู่ที่ 3 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่ ..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย กองช่างอบต.ศรีชมภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาวัดที่ 22-ก.พ.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	894.00	3.71	3,316.74	1,4019	5.20	4,649.74
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.	178.80	69.28	12,387.26	1,4019	97.12	17,365.71
	1.7 งานวัสดุตัดเสือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๗ม.	ลบ.ม.						
2	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ๗ม.	ลบ.ม.	44.70	508.10	22,711.91	1,4019	712.30	31,839.83
	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์ หนา 15 ๗ม.	ตร.ม.	894.00	303.72	271,525.68	1,4019	425.79	380,651.85
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.00	243.80	1,462.80	1,4019	341.78	2,050.70
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	81.00	77.47	6,275.07	1,4019	108.61	8,797.02

3	<p>2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)</p> <p>งานเหล็กทาง</p> <p>3.1 งานเหล็กทางสูงครึ่งปรับเกลียวแต่ง</p>	ม.	0.00			1,4019		99.24	5,914.73
4	<p>งานตีเส้นจราจร</p> <p>4.1 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)</p> <p>งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)</p>	ตร.ม.	59.60	70.79	4,219.08	1,4019			
5	<p>งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3</p> <p>5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3</p> <p>5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3</p> <p>5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3</p> <p>5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3</p>	ม.				1,4019			
6	<p>งานกำแพงพังกาท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว</p> <p>6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว</p> <p>6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว</p> <p>6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว</p> <p>6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว</p> <p>6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว</p> <p>6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว</p> <p>6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว</p> <p>6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว</p>	เมตร							
7	<p>งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก</p>	เมตร							

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร					
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร					
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่						
	กม.	0+000.00					
	ขนาด	2-2.70x2.70					
	ยาว	15.00 ม.					
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00				
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>							<b>451,269.58</b>

พื้นที่ทั้งหมด	894.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	504.47	บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	321,898.55
2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง	451,269.58
3 ปรับราคาเป็น	451,000.00

4 ตัวอักษร	( สีส้มห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)	1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ **356** / **2562** ลงวันที่ **22 ก.พ. 62**  
กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่ **25** กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.



ลงชื่อ



ลงชื่อ



(ณัฐวัชรชัย วัณนิพนาม)

(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ