

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง (สายท่าเยี่ยม)  
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๖๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง (สายท่าเยี่ยม)  
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ  
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ  
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ  
แบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่  
เป็นเงิน

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  
๔๖๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔  
๕.๒ ปร.๕  
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๓๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ท่าเยี่ยม

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 216 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม.

ลงในหลักทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาชนพื้นผิวโครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ประมาณราคาวันที่

18-ก.พ.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขั้น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนตกลาง)	ตร.ม.	864.00	3.71	3,205.44	1.4019	5.20	4,493.71
	1.2 งานรื้อผิวลาดตายเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
2	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.	172.80	69.28	11,971.58	1.4019	97.12	16,782.96
	1.7 งานวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	43.20	525.48	22,700.93	1.4019	736.68	31,824.43
	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	864.00	307.15	265,377.60	1.4019	430.59	372,032.86
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	243.82	1,950.56	1.4019	341.81	2,734.49
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	77.49	5,889.24	1.4019	108.63	8,256.13

3	2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	216.00	71.03	15,342.48	1,4019	99.58	21,508.62	
	งานไหล่ทาง									
	3.1	งานไหล่ทางถูกรังรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	43.20	70.79	3,058.13	1,4019	99.24	4,287.19	
	งานตีเส้นจราจร									
	4.1	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.							
5	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเขียว)									
	งานขัอกกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	5.1	ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.							
	5.2	ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.				1,4019			
	5.3	ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.				1,4019			
5.4	ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.								
5.5	ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.								
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	เมตร							
	6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	เมตร							
	6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	เมตร							
	6.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	เมตร							
6.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	เมตร								
6.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	เมตร								
6.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	เมตร								
6.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	เมตร								
6.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	เมตร								
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก									
	7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	เมตร							

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร				
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร				
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	เมตร				
	กม.		0+000.00			
	ขนาด		1-1.80x1.80			
	ยาว		-	ม.		
9	ป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00			
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00			
รวมค่าก่อสร้าง						461,920.39

พื้นที่ทั้งหมด	864.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	533.56	บาท/ตร.ม.

329,495.96
461,920.39
461,000.00

4 ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมทึบหนึ่งพันบาทถ้วน )  
 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2) 1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่.....326 / 2562 ลงวันที่ 15 กพ. 2562  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....18..... กุมภาพันธ์ 2562.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ