

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
จำนวน 2 สาย สายทางลงฝายใหญ่ (ช่วงที่1) , สายทางลงฝายใหญ่ (ช่วงที่2)
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

464,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
จำนวน 2 สาย ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
-สายทางลงฝายใหญ่(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 109 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร
ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่ม
โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย
(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)
-สายทางลงฝายใหญ่(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่ม
โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย
(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู กำหนด)

4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
464,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4
5.2 ปร.5
5.3 ปร.6

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------|---------------|
| 6.1 พันจ่าโทณัฐวรวิชัย | วันโนนาม | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวณัฐชา ประทุมชัย | | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ | | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 559/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561)

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|--|--|-------------------|--|
| 7.2 | สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | |
| 7.3 | สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | |
| 8 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก | แห่ง | | | | | |
| 8.1 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | | | | | | |
| | กม. | | | | | | |
| | ขนาด | | | | | | |
| | ยาว | | | | | | |
| 9 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) | ป้าย | 1.00 | | | | |
| 10 | ป้ายโครงการแบบถาวร | ป้าย | 1.00 | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | 228,200.31 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------|
| พื้นที่ทั้งหมด | 436.00 | ตร.ม. |
| ราคาเฉลี่ย | 522.94 | บาท/ตร.ม. |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 1 ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง | 162,779.31 |
| 2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง | 228,200.31 |
| 3 ปรับราคาเป็น | 228,000.00 |

4 ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

| | |
|---|--------|
| 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2) | 1.4019 |
|---|--------|

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๑๒๓๓ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ พ.จ.ท.



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

ลงชื่อ



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางลงฝายใหญ่ (ช่วงที่2)

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

พร้อมลงอุกกรังใกล้ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.ศรีขมภู
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ต.ศรีขมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีขมภู

แบบเลขที่

..... / 2561

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีขมภู

ประมาณราคาวันที่

30-พ.ค.-61

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|-------|---|-------|--------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง) | ตร.ม. | 480.00 | 3.74 | 1,795.20 | 1,4019 | 5.24 | 2,516.69 |
| | 1.2 งานรื้อผิวลาดขยางเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.4 | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.5 งานตัดดินคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.8 หนา ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต | ลบ.ม. | 24.00 | 568.34 | 13,640.14 | 1,4019 | 796.75 | 19,122.11 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์ | ตร.ม. | 480.00 | 310.60 | 149,088.00 | 1,4019 | 435.43 | 209,006.47 |
| | 2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 3.00 | 241.96 | 725.88 | 1,4019 | 339.20 | 1,017.61 |
| | 2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | 45.00 | 77.03 | 3,466.35 | 1,4019 | 107.99 | 4,859.48 |

| | | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|------|
| 3 | <p>2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานไหล่ทาง</p> <p>3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยต่าง</p> | ม. | 0.00 | 1.4019 | 0.00 |
| 4 | <p>งานตีเส้นจราจร</p> <p>4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)</p> | ตร.ม. | 0.00 | 1.4019 | 0.00 |
| 5 | <p>งานพอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3</p> <p>5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3</p> <p>5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3</p> <p>5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3</p> <p>5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3</p> | ม. | 1.4019 | 1.4019 | |
| 6 | <p>งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>6.1 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว</p> <p>6.2 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว</p> <p>6.3 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว</p> <p>6.4 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว</p> <p>6.5 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว</p> <p>6.6 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว</p> <p>6.7 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว</p> <p>6.8 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว</p> <p>6.9 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว</p> | เมตร | | | |
| 7 | <p>งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>7.1 สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก</p> | เมตร | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------|----|--|--|-------------------|
| 7.2 | สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑.40 ม. เข้า - ออก | เมตร | | | | | |
| 7.3 | สำหรับพอกลม คสล. ขนาด ๑.60 ม. เข้า - ออก | เมตร | | | | | |
| 8 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก | เมตร | | | | | |
| 8.1 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | กม. | 0+000.00 | | | | |
| | | ขนาด | 1-1.80x1.80 | | | | |
| | | ยาว | - | ม. | | | |
| 9 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ข้างคราว) | ป้าย | 0.00 | | | | |
| 10 | ป้ายโครงการแบบถาวร | ป้าย | 0.00 | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | 236,522.35 |

| | | |
|----------------|--------|-----------|
| พื้นที่ทั้งหมด | 480.00 | ตร.ม. |
| ราคาเฉลี่ย | 491.67 | บาท/ตร.ม. |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 168,715.57 |
| 2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง | 236,522.35 |
| 3 ปรับราคาเป็น | 236,000.00 |

(รองและสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

| | |
|---|--------|
| 4 ตัวอักษร | |
| 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2) | 1.4019 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๑๒๓.๑ / ๒๕๖๑ / ลงวันที่ 2.8 พ.ค. 2561
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.ท.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ณัฐวัชรชัย วัฒนโณนาม)

(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ