

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านสามแยกศรีชมภู
(สายทางไปวัดदानม้าแล่น) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๕๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านสามแยกศรีชมภู
(สายทางไปวัดदानม้าแล่น) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
จำนวน ๑ โครงการ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางดิน
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีชมภู
กำหนด)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
๔๕๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๓๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปวัดตามน้ำและน

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ลงสู่หลักทางดินสูงเฉลี่ยข้างละ

0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีซางญ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสามแยกศรีซางญ หมู่ที่ 9 ต.ศรีซางญ อ.โพธิ์สัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีซางญ

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีซางญ

ประมาณราคาวันที่

6-ก.ย.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง			
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถางป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	900.00	1.74	1,566.00	1.4019	2.44	2,195.38			
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.									
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.									
	1.4	ตร.ม.									
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.									
2	งานดินถมคันทาง บตอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบตอัด)	ลบ.ม.									
	1.7 งานวัสดุคู้ดบล็อก (ลูกรัง) บตอัดแน่น	ลบ.ม.									
	1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.								
	1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	หนา	5 ซม.	ลบ.ม.	45.00	528.82	23,796.90	1.4019	741.35	33,360.87
งานผิวทาง											
	2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	หนา	15 ซม.	ตร.ม.	900.00	305.33	274,797.00	1.4019	428.04	385,237.91
	2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)			ม.	5.00	243.61	1,218.05	1.4019	341.52	1,707.58
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)			ม.	85.00	74.44	6,327.40	1.4019	104.36	8,870.38	

3	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานเชื่อมเหล็ก	ม.	180.00	71.70	12,906.00	1,4019	100.52	18,092.92	
4	3.1 งานเชื่อมเหล็กวงรีปรับเกลียว งานตีเส้นจรรยาจร 4.1 งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเขียว)	ลบ.ม. ม. ตร.ม.	36.00	70.33	2,531.88	1,4019	98.60	3,549.44	
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. 5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. 5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. 5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. 5.5 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม. ม. ม. ม. ม.							
6	งานทำแผงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว 6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว 6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว 6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว 6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว 6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว 6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว 6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว 6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แผง แผง แผง แผง แผง แผง แผง แผง แผง							
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก 7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แผง							

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เซ้า - ออก	เมตร				
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เซ้า - ออก	เมตร				
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร				
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่					
	กม.	0+000.00				
	ขนาด	1-1.80x1.80				
	ยาว	-	ม.			
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00			
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00			
รวมค่าก่อสร้าง						453,014.49

พื้นที่ทั้งหมด	900.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	503.33	บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นขุ่นงานก่อสร้างทาง	323,143.23
2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง	453,014.49
3 ปรับราคาเป็น	453,000.00

(ให้นำค่าห้หมื่นสามารถเพิ่มบาทถ้วน)

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)	1.4019
---	--------

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1350 / 2562 ลงวันที่ 5 ธ.ค. 62
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ