

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายทางไปวัดป่าสามัคคีธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	102,000.- บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 101,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6.2 นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1509/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562)

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปวัดป่าสามัคคีธรรม

**รายละเอียดโครงการ**

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ลงสู่ทางดินสูงเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีขมิฐ

**สถานที่ก่อสร้าง**

บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 14 ต.ศรีขมิฐ อ.โพธิ์ชัย จ.บึงกาฬ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีขมิฐ

**แบบเลขที่**

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

**คำนวณราคากลางโดย**

กองช่างอบต.ศรีขมิฐ

**ระยะเวลาดำเนินการ** 60 วัน

**ประมาณราคาวันที่** 3-ต.ค.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	200.00	1.74	348.00	1.4019	2.44	487.86
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.		46.83	0.00	1.4019	65.65	0.00
1.7	งานวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ม.	ลบ.ม.						
1.8	หนา ๗ม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	10.00	528.82	5,288.20	1.4019	741.35	7,413.53
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	200.00	306.68	61,336.00	1.4019	429.93	85,986.94
2.2	งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.				1.4019		
2.3	งานรอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	74.44	1,488.80	1.4019	104.36	2,087.15



7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร					
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร					
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่						
	กม.		0+000.00				
	ขนาด		1-1.80x1.80				
	ยาว		-	ม.			
9	ป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00				
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>							<b>101,987.24</b>

พื้นที่ทั้งหมด	200.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	505.00	บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	72,749.30
2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง	101,987.24
3 ปรับราคาเป็น	101,000.00

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)	1.4019
---	--------

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๑๒๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

(หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

(นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์)  
ประธานกรรมการฯ

(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)  
กรรมการฯ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)  
กรรมการฯ