

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลางสามัคคี
จำนวน ๒ สาย ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลางสามัคคี
จำนวน ๒ สาย ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ
(สายที่ ๑) สายบ้านโคกกลางสามัคคี-บ้านหนองแขวงประชาสรรค์
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย
(ก่อสร้างตามแบบที่อบต.ศรีชมภู กำหนด) ราคากลาง ๑๗๓,๐๐๐.- บาท
(สายที่ ๒) สายบ้านนายกาละเวท บุญเทศนา-บ้านนายประมวล บุตรนนท์
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมลง
ท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๒ จุด รวม ๑๒ ท่อน พร้อมยาแนว
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑
ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่อบต.ศรีชมภู กำหนด) ราคากลาง ๓๑๑,๐๐๐.-บาท

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๔๘๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๕๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกลางสามัคคี - บ้านหนองแขวงประชาสรรค์ (สายที่1)

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ลงเฝ้าทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 14 ต.ศรีชมภู อ.โพธิ์ชัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ประมาณราคาวันที่

11-ต.ค.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	350.00	1.74	609.00	1.4019	2.44	853.76
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินถมทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.						
1.7	งานวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	17.50	520.29	9,105.15	1.4019	729.40	12,764.50
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	350.00	302.92	106,022.00	1.4019	424.66	148,632.24
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.				1.4019		
2.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	35.00	74.44	2,605.40	1.4019	104.36	3,652.51

2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานแผ่นทาง	ม.	70.00	68.01	4,760.70	1,4019	95.34	6,674.03
3.1	งานแผ่นทางสูงปรับปรุงลิ้นแฉ่ง	ลบ.ม.	14.00	70.33	984.62	1,4019	98.60	1,380.34
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5.1	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.						
5.2	ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.						
5.3	ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.						
5.4	ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.						
5.5	ขนาด ๑ 1.00 ม.	ม.						
6.1	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	เมตร						
6.2	สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	เมตร						
6.3	สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	เมตร						
6.4	สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	เมตร						
6.5	สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	เมตร						
6.6	สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	เมตร						
6.7	สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	เมตร						
6.8	สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	เมตร						
6.9	สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	เมตร						
7.1	งานบ่อรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	เมตร						

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แ่ง				
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แ่ง				
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แ่ง				
	กม.					
	ขนาด					
	ยาว					
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00			
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00			
รวมค่าก่อสร้าง						173,957.38

พื้นที่ทั้งหมด	350.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	494.29	บาท/ตร.ม.

124,086.87
173,957.38
173,000.00

14019

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง
 3 ปรับราคาเป็น
 4 ตัวอักษร
 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่.....1545 / 2562 ลงวันที่ ๑ ๓๑.๖2
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....11 ตุลาคม 2562.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(อาจารย์ จันทศรีสว่าง)

(นางสาวฉวีพร ประทุมชัย)

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

ชื่อโครงการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายภาลยะเวท บุญเทศนา - บ้านนายประมวล บุตรนนท์ (สายที่ 2)

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 592 ตร.ม. ลงหลักทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ

0.50 เมตร พร้อมลงท่อ คสล.ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน 2 จุด รวม 12 ท่อน ยานว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีษะภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 14 ต.ศรีษะภู อ.เขวาสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีษะภู

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ประมาณราคาวันที่

11-ต.ค.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	592.00	1.74	1,030.08	1.4019	2.44	1,444.07
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.						
1.7	งานวัสดุค้ำค้ำเหล็ก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	29.60	520.29	15,400.70	1.4019	729.40	21,590.24
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางบอร์ตและแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	592.00	305.52	180,867.84	1.4019	428.31	253,558.62
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	243.60	974.40	1.4019	341.50	1,366.01

2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	74.44	3,870.88	1,4019	104.36	5,426.59
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	148.00	68.01	10,065.48	1,4019	95.34	14,110.80
3	งานแปลทาง							
3.1	งานแปลทางลูกวิ่งรับเกลียวต่าง	ลบ.ม.	29.60	70.33	2,081.77	1,4019	98.60	2,918.43
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานพอกฉนวนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.						
5.2	ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	12.00	652.26	7,827.12	1,4019	914.40	10,972.84
5.3	ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
5.4	ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.						
5.5	ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานกำแพงพังกาพอกคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แผง						
6.2	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แผง						
6.3	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แผง						
6.4	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แผง						
6.5	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แผง						
6.6	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แผง						
6.7	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แผง						
6.8	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แผง						
6.9	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แผง						
7	งานขุดหน้ารับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	สำหรับพอกฉนวน คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แผง						

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร					
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร					
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก						
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	เมตร					
	กม.	0+000.00					
	ขนาด	1-1.80x1.80					
	ยาว	-	ม.				
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00				
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00				
รวมค่าก่อสร้าง							311,387.60

พื้นที่ทั้งหมด	592.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	525.34	บาท/ตร.ม.

222,118.27
311,387.60
311,000.00

1.4019

(ตามแผนหนังสือพิมพ์ฉบับข้างต้น)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง
 3 ปรับราคาเป็น
 4 ตัวอักษร
 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ผนวก 2)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๑๖๕๕ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พ.ค. ๖๒
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ จันทร์สว่าง)
 ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)
 กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
 กรรมการฯ