

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขวงประชาสรรค์
จำนวน ๒ สาย ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขวงประชาสรรค์
จำนวน ๒ สาย ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ
สายที่ ๑ (สายถนนลาดยาง-บ้านนางทองพูล ดวงดาว) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.
ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ศรีชมภู กำหนด) ราคากลาง ๗๒,๐๐๐.-บาท
สายที่ ๒ (สายถนนลาดยาง-ทางลงหนองสาธารณะหนองแขวง) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๖
ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
ศรีชมภู กำหนด) ราคากลาง ๓๙๕,๐๐๐.-บาท

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
๔๖๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ พร.๔
๕.๒ พร.๕
๕.๓ พร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทรสว่าง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๙๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนลาดยาง - รางของ पुल ดงดงดาว

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ลงใต้ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองแขวงประชาสรรค์ หมู่ที่ 8 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

ประมาณราคาวันที่

24-มิ.ย.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	150.00	3.68	552.00	1.4019	5.16	773.85
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
2	งานเสริมคอนกรีต บดอัดแน่น (งานกรูยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.		46.83	0.00	1.4019	65.65	0.00
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	7.50	514.26	3,856.94	1.4019	720.94	5,407.04
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	150.00	303.88	45,582.00	1.4019	426.01	63,901.41
	2.2 งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	0.00		1.4019		0.00
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	15.00	74.43	1,116.45	1.4019	104.34	1,565.15

3	งานไม่ล่ทาง									
	2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00					0.00	
	3.1	งานไม่ล่ทางลูกรับเกลียมต่ง	ลบ.ม.	10.00	70.33	703.30	1.4019	98.60	985.96	
	งานตีเส้นจราจร									
	4.1	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.							
5	งานซ่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	5.1	ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.							
	5.2	ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.				1.4019			
	5.3	ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.				1.4019			
	5.4	ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.							
5.5	ขนาด ๑ 1.00 ม.	ม.								
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	เมตร							
	6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	เมตร							
	6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	เมตร							
	6.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	เมตร							
	6.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	เมตร							
	6.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	เมตร							
	6.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	เมตร							
	6.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	เมตร							
6.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	เมตร								
7	งานป่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก									
	7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	เมตร							

7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เข้า - ออก	เมตร						
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เข้า - ออก	เมตร						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร						
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่							
	กม.	0+000.00						
	ขนาด	1-1.80x1.80						
	ยาว	-	ม.					
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00					
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00					
							รวมค่าก่อสร้าง	72,633.40

พื้นที่ทั้งหมด	150.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	480.00	บาท/ตร.ม.

51,810.69
72,633.40
72,000.00

(ใ้เดือนที่สองพบบาทถ้วน)

1.4019

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อปต.ที่..... ๑1๐ / ๒5๖2 ลงวันที่ 21 ส.ย. 62
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... 24..... มิถุนายน 2562.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อาวุธ ฉันททรัพย์)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง - ทางลงทางของสถานีระนองแวง

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 194 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 776 ตร.ม. ลงสู่ทางดินสูงเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีษะภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองแวงประชาสรรค์ หมู่ที่ 8 ต.ศรีษะภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีษะภู

ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

ประมาณราคาวันที่

24-มิ.ย.-62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	776.00	3.68	2,855.68	1.4019	5.16	4,003.38
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
2	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (งานกรุยผิวจราจรบดอัด)	ลบ.ม.		46.83	0.00	1.4019	65.65	0.00
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	38.80	514.26	19,953.23	1.4019	720.94	27,972.43
	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางบอร์ตันแลนซีซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	776.00	304.63	236,392.88	1.4019	427.06	331,399.18
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	243.59	974.36	1.4019	341.49	1,365.96
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	74.43	5,358.96	1.4019	104.34	7,512.73

3	<p>2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานในท่อทาง</p> <p>3.1 งานในท่อทางลูกรังรับเกลียวต่าง งานตีเส้นจราจร</p>	ม.	194.00	71.69	13,907.86	1.4019	100.50	19,497.43
4	<p>4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)</p>	ตร.ม.	38.80	70.33	2,728.80	1.4019	98.60	3,825.51
5	<p>งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>5.1 ขนาด Ø 0.30 ม.</p> <p>5.2 ขนาด Ø 0.40 ม.</p> <p>5.3 ขนาด Ø 0.60 ม.</p> <p>5.4 ขนาด Ø 0.80 ม.</p> <p>5.5 ขนาด Ø 1.00 ม.</p>	ม.				1.4019 1.4019		
6	<p>งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว</p> <p>6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว</p> <p>6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว</p> <p>6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว</p> <p>6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว</p> <p>6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว</p> <p>6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว</p> <p>6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว</p> <p>6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว</p>	แ่ง						
7	<p>งานป่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก</p>	แ่ง						

7.2	สำหรับห้องลม คสล. ขนาด ๒ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
7.3	สำหรับห้องลม คสล. ขนาด ๒ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่						
	กม.						
	ขนาด						
	ยาว						
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00				
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00				
						รวมค่าก่อสร้าง	395,576.61

พื้นที่ทั้งหมด	776.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	509.02	บาท/ตร.ม.


1 ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างทาง	282,171.77
2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง	395,576.61
3 ปรับราคาเป็น	395,000.00


4 ตัวอักษร (สวมแทนเก้าอี้พนักพิงบาทถาวร)


5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)	1.4019
---	--------

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๑10 / 2562 ลงวันที่ 21 มี.ย. 62
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 
(อาวุธ จันทร์สว่าง)
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นางธัญวารณ แก้ววิเศษ)
กรรมการฯ

ลงชื่อ 
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)
กรรมการฯ