

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสามแยกศรีชมภู (สายบ้านนายบุญถม เกตุมาลา - บ้านนายสวน โพธิ์สาจันทร์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔๕๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสามแยกศรีชมภู (สายบ้านนายบุญถม เกตุมาลา - บ้านนายสวน โพธิ์สาจันทร์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และจำนวน ๘ ท่อน ๑ จุด รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ศรีชมภู กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน

วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๔๕๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
๖.๒ นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ ๗๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญทม เกตุมาลา - บ้านนายสวน โพธิ์สาจันทร์

รายละเอียดโครงการ

ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ลงไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ล่งท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด และจำนวน 8 ท่อน 1 จุด รวม 14 ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ 1 ป้าย

และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสามแยกศรีชมภู หมู่ที่ 9 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

แบบเลขที่

..... / 2562 ตามปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คำนวณราคากลางโดย

กองช่างอบต.ศรีชมภู

ประมาณราคาวันที่ 16/ก.ค/2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	840.00	3.77	3,166.80	1.4019	5.29	4,439.54
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.7	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	42.00	537.80	22,587.79	1.4019	753.95	31,665.82
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	314.80	264,432.00	1.4019	441.32	370,707.22
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	242.20	1,937.60	1.4019	339.54	2,716.32

7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก						
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง					
	กม. 0+000.00						
	ขนาด 1-1.80x1.80						
	ยาว - ม.						
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00				
10	ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00				
						รวมค่าก่อสร้าง .	456,075.97

พื้นที่ทั้งหมด	840.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	542.86	บาท/ตร.ม.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

325,327.03

2 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานทาง

456,075.97

3 ปรับราคาเป็น

456,000.00

4 ตัวอักษร

(สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)


5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนซุก 2)

1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 706 / 2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ 

(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ 

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ