

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารระขายน้ำแบบบล็อกคอนเวอร์ส (ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ (หนองโพธิ์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)... จ้างเหมาก่อสร้างอาคารระขายน้ำแบบบล็อกคอนเวอร์ส (ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ (หนองโพธิ์) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากและแนวทาง จำนวน ๒ ช่อง พร้อมเทดินลูกรังปรับระดับ ปริมาณ ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่อบต.ศรีชมภู กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๑๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายชูศักดิ์ รัตนวงษ์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวณัฐชา ประทุมชัย ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ
 - ๗.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม (BoxCulvert)

ปริมาณงาน

ขนาด กว้าง 2.70 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร ทำมุม 0 องศากับแนวตั้งฉาก และแนวทาง จำนวน 2 ช่อง พร้อมเทพื้นฐานปูกระเบื้อง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณ 210 ลบ.ม. พร้อมรับเกลียว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ,พร้อมป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย (ตามแบบอบต.ศรีชมภู)
หนองโพธิ์ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ราชการส่วนท้องถิ่น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ประมาณการวันที่

พฤษภาคม 2561

ประมาณการโดย

นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	94.77	ลบ.ม.	-	-	15.57	1,475.57	1,475.57	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง	45.68	ลบ.ม.	1,682.00	76,833.76	306.00	13,978.08	90,811.84	คอนกรีตผสมเสร็จ
1.4	คอนกรีตขยาย	3.18	ลบ.ม.	1,588.00	5,049.84	306.00	973.08	6,022.92	คอนกรีตผสมเสร็จ
1.5	ทรายขยายถมข้าง Box (แบบ)	19.58	ลบ.ม.	280.00	5,482.40	99.00	1,938.42	7,420.82	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.030	ตัน	22,344.86	670.35	3,401.00	102.03	772.38	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.160	ตัน	20,866.05	3,338.57	3,401.00	544.16	3,882.73	
	- เหล็ก RB 20 มม.(Dowel)	0.180	ตัน	20,794.39	3,742.99	3,401.00	612.18	4,355.17	
	- เหล็ก DB 12 มม.	4.600	ตัน	20,797.19	95,667.07	3,401.00	15,644.60	111,311.67	
	- เหล็ก DB 16 มม.	-	ตัน	20,182.55	-	3,401.00	-	-	
	- เหล็ก DB 20 มม.	1.150	ตัน	21,702.34	24,957.69	3,401.00	3,911.15	28,868.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	119.00	กก.	47.90	5,700.10	-	-	5,700.10	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คัดค่าวัสดุ 50%)	71.76	ลบ.พ.	439.00	31,502.64	133.00	9,544.08	41,046.72	
1.7.1	ค่าแรงไม้แบบ	143.52	ลบ.ม.			133.00	19,088.16	19,088.16	
	- ไม้ค้ำยันขนาด 3"x3"x3 เมตร	27.00	ต้น	60.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
1.8	Joint Filler	7.75	ตร.ม.	280.00	2,170.00	-	-	2,170.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรม							324,546.92	
2	หมวดงานอื่น ๆ								
2.1	งานดินลูกรังปรับระดับ 2 ชั้นทาง								
		210.00	ลบ.ม.	71.00	14,910.00	-	-	14,910.00	
3.1	ป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
3.2	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย						
	รวม							324,546.92	

1 ผลรวมค่างานต้นขงงานก่อสร้างงานท่อลอดเหลี่ยม

2 หมวดงานอื่นๆ

3 ราคาากลางค่าก่อสร้างงานท่อลอดเหลี่ยม

4 ปรับราคาเป็น

5 ตัวอักษร

6 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ฝนชุก 2)

(สิ้นสมหนึ่งหมหนึ่งพันบาทถ้วน)

324,546.92
14,910.00
429,745.87
411,000.00
1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอลดเหลือ (BoxCulvert)ตามคำสั่ง อด.ที่ 1296 / 2561 ลงวันที่ 12 6 พ.ย. 2561
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่..... 2 8 พ.ย. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ รัตนางษ์)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ