

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สายหน้าวัดศรีชมพูนาราม-บ้านนายบุญจันทร์ พสุนนท์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	489,000- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	-ร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 268 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 489,000- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5
6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นางสาวณัฐชา ประทุมชัย ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม 6.2 นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 1697/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	375,251.33	1.3056	489,928.14	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			489,928.14	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			489,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 268.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,825 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 1694 / 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางธัญวรรณ แก้ววิเศษ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1
					แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2563				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	489,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		489,000
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู

(นายพยุ เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สวัสดิ์)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	-	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู					
ประเภท	งานอาคาร					
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564					
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4			จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2563					

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	375,251.33	1.3056	489,928.14	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			489,928.14	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			489,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 268.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,825 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู

(นายพยู เทียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)


รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย หน้าวัดศรีชมภูนาราม
 รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 268 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	รวม (ค่าวัสดุ)	ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย)	รวม (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
1	ดินขุด	118.99	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	14,874.00	14,874.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.70	ลบ.ม.	280.37	1,878.48	99.00	663.30	2,541.78	
3	คอนกรีตหยาบ	6.70	ลบ.ม.	1,635.51	10,957.92	306.00	2,050.20	13,008.12	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	47.73	ลบ.ม.	1,728.97	82,525.12	306.00	14,605.62	97,130.75	ณิษย์จ้ง
5	งานไม้แบบ	268.00	ตร.ม.			133.00	35,644.00	35,644.00	หวัด
	- ไม้แบบ	186.37	ลบ.ฟ.	470.00	87,592.58			87,592.58	
	- ไม้คร่ำ	43.99	ลบ.ฟ.	470.00	20,677.59			20,677.59	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	134.00	ตัน	30.00	4,020.00			4,020.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	67.00	กก.	46.73	3,130.91			3,130.91	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3.46	ตัน			4,100.00	14,186.12	14,186.12	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	3.46	ตัน	19,901.87	68,861.04			68,861.04	
	ลวดผูกเหล็ก	103.80	กก.	47.90	4,972.06			4,972.06	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	0.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	0.00	กก.	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	0.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	0.00	กระป๋อง	128.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	306.00	306.00	2,034.97	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ตัน	19,901.87	595.86	4,100.00	122.75	718.62	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	128.80	กก.	30.00	3,864.00	12.00	1,545.60	5,409.60	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	128.00	256.00	35.00	193.20	449.20	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	

11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
	รวมเป็นเงิน							375,251.33

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 24.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง รองปลัดอบต. ศรีชมภู
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (นายพยู เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทร์สว่าง) อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (นายสมยศ บุตรนนท์)