

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1.ชื่อโครงการ | โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สายถนนลาดยาง-รางระบายน้ำเดิม |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู |
| 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | 357,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |
| 3.ลักษณะงานโดยสังเขป | -ขนาดร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 194 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามรายการ อบต.ศรีชมภูกำหนด) จำนวน 1 โครงการ |
| 4.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ เป็นเงิน | วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 357,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |
| 5.บัญชีประมาณราคากลาง | 5.1 ปร.4 5.2 ปร.5 |
| 6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | 6.1 นายพยุ เพียงแก้ว ตำแหน่ง รองปลัด อบต. 6.2 นางสาวณัฐชา ประทุมชัย ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม 6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 119/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) |

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู
 รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
 ประเภท งานอาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู
 แบบเลขที่/2564
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 274,021.02 | 1.3056 | 357,761.84 | |
| 2 | ประเภทงานทาง (ซูก 2) | | 1.4019 | 0.00 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | - | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 357,761.84 | |
| | ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ | | | 357,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | | |

ขนาดหรือพื้นที่งาน 194.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,840 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 119 / 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายพยุ เพียงแก้ว)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



(นางสาวณัฐชา ประทุมชัย)

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|----------|---------|-------------|
| ส่วนราชการ | อบต.ศรีชมภู | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| รายการ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | | | | |
| ประเภท | งานอาคาร | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง | | | | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| แบบเลขที่ |/2564 | | | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 | | | | จำนวน | 1 |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 17 กุมภาพันธ์ 2564 | | | | |

| | | | |
|------|---|--------------------------------|---------|
| 1 | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | - | |
| 2 | ค่าก่อสร้าง | 357,000 | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | - | |
| 4 | ป้ายโครงการ | - | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | 357,000 |
| | ตัวอักษร | (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | |

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ..........ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู

(นายพยุ เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|----------|---------|---------------------|
| ส่วนราชการ | อบต.ศรีชมภู | ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | กองช่าง | อบต.ศรีชมภู |
| รายการ | ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู | | | | |
| ประเภท | งานอาคาร | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง | | | | | กองช่าง อบต.ศรีชมภู |
| แบบเลขที่ |/2564 | | | | |
| ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 2 | แผ่น | |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 17 กุมภาพันธ์ 2564 | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร (ซุก 2) | 274,021.02 | 1.3056 | 357,761.84 | |
| 2 | ประเภทงานทาง (ซุก 2) | | 1.4019 | 0.00 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | - | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 357,761.84 | |
| | ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ | | | 357,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | | |

ขนาดหรือพื้นที่งาน 194.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,840 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู
(นายพยุ เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู
(อาวุธ จันทร์สว่าง)



อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
(นายสมยศ บุตรนนท์)



ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย ถนนลาดยาง - รางระบายน้ำเดิม
 รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 194 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย | รวม (ค่าวัสดุ) | ค่าแรงงาน (ต่อหน่วย) | รวม (ค่าแรงงาน) | รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------|--------|---------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| 1 | ดินขุด | 86.14 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 10,767.00 | 10,767.00 | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 4.85 | ลบ.ม. | 280.37 | 1,359.79 | 99.00 | 480.15 | 1,839.94 | |
| 3 | คอมกริตหยาบ | 4.85 | ลบ.ม. | 1,635.51 | 7,932.22 | 306.00 | 1,484.10 | 9,416.32 | ราคาพา |
| 4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 34.55 | ลบ.ม. | 1,728.97 | 59,738.33 | 306.00 | 10,572.73 | 70,311.06 | ณิษย์จ้ง |
| 5 | งานไม้แบบ | 194.00 | ตร.ม. | | | 133.00 | 25,802.00 | 25,802.00 | หวัด |
| | - ไม้แบบ | 134.91 | ลบ.ฟ. | 470.00 | 63,406.57 | | | 63,406.57 | |
| | - ไม้คร่า | 31.85 | ลบ.ฟ. | 470.00 | 14,968.11 | | | 14,968.11 | |
| | - ไม้ค้ำยัน(ยูคา) | 97.00 | ตัน | 30.00 | 2,910.00 | | | 2,910.00 | เฉลี่ย |
| | - ตะปู | 48.50 | กก. | 46.73 | 2,266.41 | | | 2,266.41 | |
| 6 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | 2.50 | ตัน | | | 4,100.00 | 10,269.99 | 10,269.99 | |
| | เหล็กเส้น Ø 9 มม. | 2.50 | ตัน | 19,901.87 | 49,851.72 | | | 49,851.72 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 75.15 | กก. | 47.90 | 3,599.51 | | | 3,599.51 | |
| 7 | เหล็กฉาก 40x40x4 มม. | - | เมตร | | | | | 0.00 | |
| 8 | ฝารางเหล็ก | 0.00 | เมตร | | | | | | |
| | เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม. | 0.00 | กก. | 30.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | (14 กก./ท่อน) พื้นที่ | 0.00 | ตร.ม. | | | | | | |
| | สีกันสนิมเล็ก | 0.00 | กระป๋อง | 128.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | บ่อพัก | 2.00 | บ่อ | | | | | | |
| | คอนกรีต 1:2:4 | 1.00 | ลบ.ม. | 1,728.97 | 1,728.97 | 306.00 | 306.00 | 2,034.97 | |
| | เหล็กเสริม Rb 9 มม. | 0.03 | ตัน | 19,901.87 | 595.86 | 4,100.00 | 122.75 | 718.62 | |
| | เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม. | 128.80 | กก. | 30.00 | 3,864.00 | 12.00 | 1,545.60 | 5,409.60 | |
| | (14 กก./ท่อน) พื้นที่ | 5.52 | ตร.ม. | | | | | | |
| | สีกันสนิม | 2.00 | กระป๋อง | 128.00 | 256.00 | 35.00 | 193.20 | 449.20 | |
| 10 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|------|--|--|--|--|------------|
| 11 | ป้ายโครงการแบบถาวร | 1.00 | ป้าย | | | | | 0.00 |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 274,021.02 |

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 24.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง รองปลัดอบต. ศรีชมภู
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (นายพยุ เพียงแก้ว)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทร์สว่าง) (นายสมยศ บุตรนนท์)