

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
สายบ้านนายประยูร นิคม-บ้านนายชัยพิชิต ศรีอุดร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

495,000.บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

-ขนาดร่องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 260 เมตร พร้อมฝารางแบบเหล็กยาว 4 เมตร จำนวน 1 จุด และบ่อพักน้ำจำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ศรีชมภูกำหนด)
จำนวน 1 โครงการ

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
495,000.บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ปลัด อบต.
6.2 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วเรือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
6.3 นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เลขที่ 697/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 กรกฎาคม 2564				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,182.05	1.3056	495,060.09	
2	ประเภทงานทาง (ซูก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,060.09	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			495,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 260.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,904 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่ 697 / 2564 ลงวันที่ 13 ก.ค. 64

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ


(อาวูธ จินทรสว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


(น.ส กฤติยาภรณ์ แก้วเรือง)

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5				จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 กรกฎาคม 2564				

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม			-	
2	ค่าก่อสร้าง			495,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			-	
4	ป้ายโครงการ			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,000	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง รองปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ศรีชมภู	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	กองช่าง	อบต.ศรีชมภู
รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู				
ประเภท	งานอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง					กองช่าง อบต.ศรีชมภู
แบบเลขที่/2564				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ซุก 2)	379,182.05	1.3056	495,060.09	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2)		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,060.09	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			495,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 260.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,904 บาท / เมตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู

(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน ผอ.กองช่าง อบต.ศรีชมภู

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู

(นายสมยศ บุตรนนท์)



รายละเอียดการประมาณการ



ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สาย บ้านนายประยูร นิคม - บ้านนายชัยพิชิต ศรีอุตร
 รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำขนาด ร่องกว้าง 0.30 ร่องลึก 0.50 หนา 0.10 เมตร ยาว 260 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ
 แบบเหล็ก ยาว 4 เมตรจำนวน 1 จุด พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ศรีชมภู ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	115.44	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	14,430.00	14,430.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.50	ลบ.ม.	280.37	1,822.41	99.00	643.50	2,465.91	
3	คอนกรีตหยาบ	6.50	ลบ.ม.	1,635.51	10,630.82	306.00	1,989.00	12,619.82	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	46.31	ลบ.ม.	1,728.97	80,061.68	306.00	14,169.64	94,231.32	ณิश्यัจจ
5	งานไม้แบบ	260.00	ตร.ม.			133.00	34,580.00	34,580.00	หวัด
	- ไม้แบบ	180.21	ลบ.ฟ.	500.00	90,105.60			90,105.60	
	- ไม้คร่า	42.68	ลบ.ฟ.	500.00	21,340.80			21,340.80	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	130.00	ตัน	30.00	3,900.00			3,900.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	65.00	กก.	46.73	3,037.45			3,037.45	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3.36	ตัน			4,100.00	13,762.75	13,762.75	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	3.36	ตัน	19,892.53	66,774.63			66,774.63	
	ลวดผูกเหล็ก	100.70	กก.	47.90	4,823.68			4,823.68	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	4.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 " หนา 6 มม.	140.00	กก.	35.00	4,900.00	12.00	1,680.00	6,580.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	6.00	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	4.00	กระป๋อง	220.00	880.00	35.00	210.00	1,090.00	
9	บ่อพัก	2.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	306.00	306.00	2,034.97	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.03	ตัน	19,892.53	595.58	4,100.00	122.75	718.34	
	เหล็กกว้าง 2 " หนา 6 มม.	128.80	กก.	35.00	4,508.00	12.00	1,545.60	6,053.60	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	5.52	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	220.00	440.00	35.00	193.20	633.20	

10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00
11	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00
รวมเป็นเงิน								379,182.05

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 30.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท......ตำแหน่ง หน.สำนักปลัดอบต. ศรีชม:
 (นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวรัชญ์ วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู
 (อาวุธ จันทรสว่าง) (นายสมยศ บุตรนนท์)