

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๓ บ้านคำไผ่  
(สายทางลงศาลาประชาคม) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
จำนวน ๑ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๒๓๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๓ บ้านคำไผ่  
(สายทางลงศาลาประชาคม) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
จำนวน ๑ โครงการ รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๓ บ่อ พร้อมฝาราง  
ระบายน้ำแบบเหล็ก ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมงานตัดหินदान  
จำนวน ๑ งาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ  
แบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.ศรีชมภู กำหนด)

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่  
เป็นเงิน

วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  
๒๓๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกอาวุธ จันทร์สว่าง

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

๖.๓ นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ๑๓๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

แบบเลขที่ ...../2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	180,287.32	1.3074	235,707.64	
2	ประเภทงานทาง (ซุก 2 )		1.4019	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			235,707.64	
	ขออนุมัติเป็นเงินประมาณ			235,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน 110.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,136 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ที่..... 1364 / 2562 ลงวันที่..... 5 กันยายน 62

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

  
(อาวุธ จันทรสว่าง)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

  
(นางสาววิลาวัลย์ อามาตมนตรี)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ อบต.ศรีชมภู ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการก่อสร้าง กองช่าง อบต.ศรีชมภู


แบบเลขที่ ...../2562


ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	-	
2	ค่าก่อสร้าง	235,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
4	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	235,000	
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

ประมาณราคา..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ศรีชมภู  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ)

ตรวจสอบ พ.จ.ท..........ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู  
(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ..........ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ..........ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(นายสมยศ บุตรนนท์)

รายละเอียดการประมาณการ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายทางลงศาลาประชาคม

รายละเอียดโครงการ

รางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 ถึง 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ พร้อมฝารางระบายน้ำแบบเหล็กจำนวน 4 เมตร 1 จุด, พร้อมงานตัดหินดานจำนวน 1 งาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีชมภู

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง อบต.ศรีชมภู

ประมาณการ วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวม	หมายเหตุ
ที่				ราคา/หน่วย	(ค่าวัสดุ)	(ต่อหน่วย)	(ค่าแรงงาน)	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ดินขุด	48.84	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,105.00	6,105.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.75	ลบ.ม.	280.37	771.02	99.00	272.25	1,043.27	
3	คอนกรีตหยาบ	2.75	ลบ.ม.	1,635.51	4,497.65	306.00	841.50	5,339.15	ราคาพา
4	คอนกรีตโครงสร้าง	18.49	ลบ.ม.	1,728.97	31,970.38	306.00	5,658.25	37,628.63	ณิश्यัง
5	งานไม้แบบ	110.00	ตร.ม.			133.00	14,630.00	14,630.00	หวัด
	- ไม้แบบ	75.90	ลบ.พ.	470.00	35,673.56			35,673.56	
	- ไม้คร่า	18.06	ลบ.พ.	470.00	8,487.07			8,487.07	
	- ไม้ค้ำยัน(ยูคา)	55.00	ตัน	30.00	1,650.00			1,650.00	เฉลี่ย
	- ตะปู	27.50	กก.	46.73	1,285.08			1,285.08	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1.42	ตัน			4,100.00	5,824.66	5,824.66	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	1.42	ตัน	20,140.19	28,612.14			28,612.14	
	ลวดผูกเหล็ก	42.62	กก.	47.90	2,041.47			2,041.47	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	-	เมตร					0.00	
8	ฝารางเหล็ก	4.00	เมตร						
	เหล็กแบน กว้าง 2 "หนา 6 มม.	196.00	กก.	30.00	5,880.00	12.00	2,352.00	8,232.00	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	8.40	ตร.ม.						
	สีกันสนิมเล็ก	4.00	กระป๋อง	128.00	512.00	35.00	294.00	806.00	
9	บ่อพัก	3.00	บ่อ						
	คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,728.97	2,593.46	306.00	459.00	3,052.46	
	เหล็กเสริม Rb 9 มม.	0.04	ตัน	20,140.19	904.50	4,100.00	184.13	1,088.63	
	เหล็กกว้าง 2 "หนา 6 มม.	193.20	กก.	30.00	5,796.00	12.00	2,318.40	8,114.40	
	(14 กก./ท่อน) พื้นที่	8.28	ตร.ม.						
	สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	128.00	384.00	35.00	289.80	673.80	

10	งานตัดหินदान	1.00	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					0.00	
12	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย					0.00	
รวมเป็นเงิน								180,287.32	

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจสอบ พ.จ.ท.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต. ศรีชม  
(นายจอมพงษ์ สอนสุภาพ) (ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

เห็นชอบ พ.จ.อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. ศรีชมภู  
(อาวุธ จันทร์สว่าง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ศรีชมภู  
(นายสมยศ บุตรนนท์)